

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШИ  
 Агрегат АВТОДОРОГА ОТ ШЦ ДО МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА ОКСа  
 Шифр затрат  
 Инвентарный номер 26008083

Утверждаю:  
 Главный механик

В.В. Мосейко

2019 г.

Ведомость дефектов

на текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (толщ. 70 мм, площадь 1200 м.кв.)	100 М3	0,84				
2	Разборка основания из слежавшегося шлака механизированным способом (толщ. 100 мм, площадь 1200 м.кв.)	100 М3	1,2				
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (толщ. 100 мм, площадь 1200 м.кв.)	100 М3	1,2				
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	12				
				Смесь асфальтобетонная	т	114	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	12				добавлять до толщины слоя 7 см
				Смесь асфальтобетонная	т	86,4	
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3	100 т мусора	3,264				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	326,4				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Остапенко

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШИ  
Агрегат ЗАМЕНА ПЕСКОЦЕМЕНТНЫХ ПРЕССОВАННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26008083

В. В. Мосейко

2019 г.

## Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 М	4				
2	Разборка слежавшегося шлака (h=200 мм) механизированным способом (400 пог м шириной 250 мм, 22 т)	100 МЗ	0,2				
3	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	0,508				
4	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	50,8				
5	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	100 М	4				
				Камень бортовой (поребрик)	ПОГ М	400	
6	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,24				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Д. Ю. Гармаш

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М. В. Остапенко