


УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожогнеупор"
 (название утверждающей организации)
 Начальник ЦНО Никольский Е.Е.
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)


 " 06 " 06 20 18 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на внутренние сети водоснабжения

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
	Раздел. Водопровод . Хоз-питьевой (В1)			
	Кран шаровый муфтовый Ру=1,6 МПа t до 150 град С ф 32 мм	шт	1	
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 40 мм с соединением контактной сваркой с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 м до 5м Труба полипропиленовая "WAVIN- EKOPLASTIK" PN16 ф 40x5,6	100 м м	0,6 56,22	
2	Изоляция трубопроводов противоконденсатная Трубная изоляция б=20мм FLEXOROCK "ROCKWOOL" ф 32 Монтажная пленка Duct (1 рулон=9м)	100 п.м М рул	0,6 60 1	

Составил: зам. начальника ЦНО  Шатковский Г.Б.
 должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил: и.о. начальника ОКСиИ  Гурский С.В.
 должность, подпись, инициалы, фамилия