

Утверждаю
Начальник АЦ
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

А.С. Борисов

" ____ " _____ 2018 г.

Ведомость дефектов

ОБЪЕКТ: АЦ ПШИ ПШО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖД ПУТИ №4.

ИСПОЛНИТЕЛЬ - ПОДРЯДЧИК

(ненужное вычеркнуть)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Прил.Г);						
1	Изготовление индивидуальных металлоконструкций (марка А-1, А-2, А-3, А-4, А-5) с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.25 Т	Т	43,57			
2	ШВЕЛЛЕР 16				Т	7,99
3	ЛИСТ ГК 10-12				Т	20,16
4	арматура 12-30				Т	5,76
5	Сталь угловая 90-100х8				Т	8,59
6	ЛИСТ 3мм				Т	1,07
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (марка А-1, А-2, А-3, А-4, А-5), МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.2 Т. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	43,57			
8	Сверление отверстий в элементах оборудования и конструкциях из углеродистой стали, диаметр до 23 мм, глубина сверления до 15 мм	100 ШТ	2,6			
9	ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПРИ МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ	100 ШТ	2,6			
10	БОЛТ М20х260				ШТ	260
11	шайба М20				ШТ	520
12	гайка М20				ШТ	260
13	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БАЛОК И ПРОГОНОВ	М3	26			
14	РАЗРЫХЛЕНИЕ СЛЕЖАВШЕГОСЯ МУСОРА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ КОМПРЕССОРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ	М3	7,2			
15	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.05 Т. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,042			
16	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.01 Т	Т	0,042			
17	арматура Д12				Т	0,042
18	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 4 КГ	Т	0,042			
19	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.05 Т	Т	0,45			
20	УГОЛОК 90х8				Т	0,28

1	2	3	4	5	6	7
21	ЛИСТ 6ММ				Т	0,17
22	Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки из щитов площадью до 1 м.кв. для устройства фундаментов общего назначения под колонны, объем конструкции, м.куб.: до 3	100 М3	0,009			
23	УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ ТУПИКОВ, УПОРОВ	шт	1			
24	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 2700x200x180ММ				М3	0,37
25	Укладывание бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции, м.куб., и способ уплотнения: больше 0,5 до 1, вручную	100 М3	0,09			

Составил:

Зам. начальника АЦ по оборудованию

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

О.И. Малиенко

Ведомость дефектов согласована:

И.о. начальника ОКСиИ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

С.В. Гурский