

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШО  
 Агрегат Холодильник вращающаяся печь №3  
 Шифр затрат  
 Инвентарный номер 3003230

Утверждаю:  
 Главный механик

В. В. Мосейко

2019 г.

Ведомость дефектов  
 АЦ ПШО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИК ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ №3.

**Восстановление антикоррозионного покрытия м/конструкций**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по)							
<b>=== ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ ===</b>							
1	Автогидроподъемник (ориентировочно)	маш.ч	180				
2	ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ	М2	565,2				выполнение работ в респираторе
3	ЗАЧИСТКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	565,2				выполнение работ в респираторе
4	Механизированное обезжиривание наружных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов: обезжиривание смешанных поверхностей уайт-спиритом (сольвентом - применит.)	100 М2	5,652				выполнение работ в респираторе
				Сольвент	т	0,0926928	
5	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-868	100 М2	5,652	Эмаль КО-868			окраска за 2 раза, выполнение работ в респираторе
6	Растворитель, марка N646				т	0,01134	
7	ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ЛОПАТАМИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1,6 М	Т	18,0864				выполнение работ в респираторе
8	Подметание пола от остатков мусора (применительно)	100 М2 ПОКР	5,652				
<b>=== ХОЛОДИЛЬНИК ===</b>							
9	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М. МОНТАЖ	100 М2 В.ПР	3				
10	ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ	М2	201,2				выполнение работ в респираторе
11	ЗАЧИСТКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	201,2				выполнение работ с подмостей или лестниц на высоте свыше 4 м от отметки на которой они установлены, выполнение работ в респираторе
12	Механизированное обезжиривание наружных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов: обезжиривание смешанных поверхностей уайт-спиритом (сольвентом - применит.)	100 М2	2,012				выполнение работ с подмостей или лестниц на высоте свыше 4 м от отметки на которой они установлены, выполнение работ в респираторе
				Сольвент	т	0,0329968	
13	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-868	100 М2	2,012	Эмаль КО-868			окраска за 2 раза, выполнение работ с подмостей или лестниц на высоте свыше 4 м от отметки на которой они установлены, выполнение работ в респираторе
14	Растворитель, марка N646				т	0,00202	
15	ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ЛОПАТАМИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1,6 М	Т	6,4384				выполнение работ в респираторе
16	Подметание пола от остатков мусора (применительно)	100 М2 ПОКР	2,012				
17	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М. ДЕМОНТАЖ	100 М2 В.ПР	3				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Мастер по ремонту АЦ ПШО

Д. Ю. Гармаш

В. А. Черный