

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ (ПШИ)  
 Агрегат КРОВЛЯ НАД БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  
 Шифр затрат  
 Инвентарный номер

Утверждаю:  
 Главный механик

В.В. Мосейко

" " 2018 г.


## Ведомость дефектов


на текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Условия производства работ - 1,25.							
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2 СЛОЯ	100 M2	5,8982				
2	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (с оштукатуркой основ)	100 M2	5,8982				
				Праймер битумный	КГ	471,856	
				Рубероид Бикрозласт ЭКП 4.0 (верхний слой кровельного ковра)	M2	678,293	
				Рубероид Бикрозласт ЭПП 2.5 (нижний слой кровельного ковра)	M2	666,4966	
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100 M2	0,8				
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ	100 M2	0,8				до толщины 20 мм
5	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	M3	1,632	Цемент М400, песок			
6	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (очистка металлического ограждения)	M2	12,71				
7	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (окраска металлического ограждения)	100 M2	0,1271	Эмаль ПФ-115			Окраска решетчатых поверхностей; За 2 раза.
8	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	T	4,8				
9	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	T	4,8				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

  
 О.И. Малиенко

  
 М.В. Остапенко