

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) ЦМИ  
 Агрегат СКЛАД ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 Шифр затрат  
 Инвентарный номер 1001046

Утверждаю:

Главный механик



В.В. Мосейко

" " " 2017 г.

## Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Условия производства работ - 1,25.							
1	РУЧНАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	M2	60,88				
2	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	M2	60,88				
3	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ РАМ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 M2	0,6088				Окраска решетчатых поверхностей за 2 раза
4	СМЕНА РАЗБИТЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПЛОЩАДЬЮ СТЕКЛА ДО 0,5 M2	100 M2	1,2636				
5	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали	100 M	0,45				
6	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 M	1,612				
7	Отлив оконный шириной 200 мм (изделие готовое крашенное)				ПОГ. M	161,2	
8	Саморез по металлу				ШТ	500	
9	ДЕМОНТАЖ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО СТАЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ КАРКАСА	100 M2	2,208				
10	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,035 T	T	0,156				
11	Сталь угловая равнополочная 32x3 мм				T	0,16224	
12	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	M2	37,8				
13	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 M2	0,378				
14	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 M2	0,378				Окраска за 2 раза
15	СТЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ	100 M2	2,208				
16	Профнастил С-10 толщ. 0,45 мм коричневый				M2	229,632	
17	Саморез кровельный усиленный крашенный				ШТ	2050	
18	Устройство примыканий к каменным стенам из листовой стали	100 M	0,726				
19	Лист оцинкованный гладкий с полимерным покрытием толщ. 0,45 мм				m2	11,3	
20	Саморез кровельный усиленный крашенный				ШТ	450	
21	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 M2	0,088				
22	РАЗБОРКА ОБДЕЛОК И ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 M	0,16				
23	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,035 T	T	0,027				
24	Сталь угловая равнополочная 32x3 мм				T	0,02808	
25	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 M2	0,088				
26	Профнастил С-10 толщ. 0,45 мм коричневый				M2	9,162	
27	Саморез кровельный усиленный крашенный				ШТ	100	
28	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	M2	2,8				
29	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 M2	0,028				

1	2	3	4	5	6	7	8
30	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 М2	0,028				Окраска за 2 раза
31	Устройство примыканий к каменным стенам из листовой стали	100 М	0,08				
32	Лист оцинкованный гладкий с полимерным покрытием толщ. 0,45 мм				м2	11,3	
33	Саморез кровельный усиленный крашенный				ШТ	50	
34	Устройство настенных желобов	100 М	0,08				
35	Желоб водосточный диам. 125 мм				ПОГ. М	8	
36	Заглушка для желоба диам. 125 мм				ШТ	1	
37	Крепление для желоба				ШТ	18	
38	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ	100 М2	5,78				
39	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: ДЕМОНТАЖ	100 М2	5,78				

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

Р.Ю. Архипов

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко