

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) ОЭЭЦ
Агрегат ЗДАНИЕ АТС
Шифр затрат
Инвентарный номер 33004806

В.В. Мосейко

" " " 2019 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,15 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M2	0,5				Разборка 2 слоев покрытий
2	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	100 M2	2,2				
				Праймер битумный	КГ	77	
				Рубероид Бикрозласт ЭПП 2.5 (нижний слой кровельного ковра)	M2	248,6	
				Рубероид Бикрозласт ЭКП 4.0 (верхний слой кровельного ковра)	M2	253	
3	Устройство примыканий высотой 400 мм к кирпичным стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов	100 м примыканий	0,2				
				Праймер битумный	КГ	10,2	
				Рубероид Бикрозласт ЭКП 4.0 (верхний слой кровельного ковра)	M2	14	
				Рубероид Бикрозласт ЭПП 2.5 (нижний слой кровельного ковра)	M2	14	
				Сталь листовая оцинкованная толщ. 0,7 мм	T	0,07114	
4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	M3	0,21				
5	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 M2	0,03				
6	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,0567				
7	Смесь готовая цементно-песчаная 1:3 (25 кг)				ШТ	5	
8	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	T	0,4				
9	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	T	0,4				

Начальник ОЭЭЦ

В.Д. Дуцак

Начальник группы

О.Л. Лысуха

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко