

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШО  
Агрегат Стенового ограждения здания бункеров ВП 3  
Шифр затрат  
Инвентарный номер

В.В. Мосейко

" " " 2019 г.

## Ведомость дефектов

на

капитальный ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,15 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	Автогидроподъемники (ориентировочно)	МАШ-Ч	320				
2	ДЕМОНТАЖ СТЕН С ОКНАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	100 М2	7,36				
3	Выемка целых стекол из металлических и железобетонных переплетов площадью остекления до 0,5 м2	100 М2	0,96				
4	СТЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ	100 М2	7,36				
5	Лист профильный С10, толщ. 0,45 мм				М2	765,44	
6	Саморез кровельный самосверлящий усиленный				ШТ	8800	
7	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,035 Т (изготовление оконных рам)	Т	0,024				
8	Сталь угловая равнополочная				Т	0,02496	
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВОЛНИСТЫХ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	1,6				
10	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 М2	1,6				
11	Профлист Н-60, толщ. 0,7 мм				М2	166,4	
12	Саморез кровельный самосверлящий				ШТ	1600	
13	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (устройство конька, примыканий)	100 М	0,12				
14	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм				Т	0,0356	
15	Саморез кровельный самосверлящий				ШТ	50	
16	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	М2	48				
17	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	48				
18	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 М2	0,48				
19	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 М2	0,48				за 2 раза
20	Остекление стальных переплетов промышленных зданий поликарбонатом	100 М2	0,96				
21	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	0,714				
22	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М	Т	8,2				
23	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	8,2				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Д.Ю. Гармаш

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко