

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШО
Агрегат Транспортной галереи 22
Шифр затрат
Инвентарный номер

В.В. Мосейко

" " 2019 г.

Ведомость дефектов

на

- капитальный ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,15 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений):							
1	Автогидроподъемник (ориентировочно)	МАШ-Ч	120				
2	РАЗБОРКА СТЕН С ОКНАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	100 M2	2,6				
3	Выемка целых стекол из металлических и железобетонных переплетов площадью остекления до 0,5 м2	100 M2	0,16				
4	СТЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ	100 M2	2,6				
5	Лист профильный С10, толщ. 0,45 мм				M2	332,8	
6	Саморез кровельный самосверлящий				ШТ	3100	
7	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,035 Т (изготовление оконных рам)	T	0,16				
8	Сталь угловая равнополочная				T	0,1664	
9	СТАЛЬНЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	T	0,16				
10	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 M	0,18				
11	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм				T	0,04193	
12	Саморез кровельный самосверлящий				ШТ	130	
13	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	M2	48				
14	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ	M2	48				
15	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 M2	0,48				
16	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 M2	0,48				за 2 раза
17	Остекление стальных переплетов промышленных зданий поликарбонатом	100 M2	0,16				
18	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	T	1,265				
19	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М	T	4,2				
20	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ	100 M2	130				
21	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: ДЕМОНТАЖ	100 M2	130				
22	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	T	4,2				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Д.Ю. Гармаш

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко