

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел)  
 Агрегат ЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА №2  
 Шифр затрат  
 Инвентарный номер 26007545

Утверждаю:  
 Главный механик

В.В. Мосейко

"18" \_\_\_\_\_ 2018 г.

## Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Условия производства работ - 1,15							
1	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 M2	0,7812				
2	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "ФИНИШ" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,7812				
				Шпатлевка "Финиш"	КГ	117,18	
				Грунтовка вододispersионная церезит СТ-17	Л	11,718	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	7,812	
3	Огрунтовка стен	100 M2	0,7812				
				Грунтовка вододispersионная церезит СТ-17	Л	11,718	
4	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододispersионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 M2	0,7812				
5	Универсальный пигментный концентрат Sniezka Colorex 100 мл				ШТ	12	
6	Монтаж пластикового уголка на стены	100 м шва	0,02				
7	Уголок отделочный ПВХ 2750x20x20 мм				ШТ	1	
8	Клей монтажный Lacrysil Круче 1000 Гвоздей 280 мл				ШТ	1	
9	Простая окраска масляными красками ранее окрашенных без подготовки дверей	100 M2	0,015				
				Уайт-спирит	Т	0,00002745	

Гл. спец ИТ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

 А.Н. Карпенко  
 М.В. Остапенко