

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШО
 Агрегат УЗЕЛ ЗАГРУЗКИ И КОНВЕЕРНАЯ ЭСТАКАДА
 Шифр затрат
 Инвентарный номер 3003028

Утверждаю:
 Главный механик

В.В. Мосейко

" " _____ 2018 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Условия производства работ - наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям; К=1,1.							
1	РАЗДЕЛКА РЕШЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛОМ, РАЗМЕРЫ КУСКА 1500X1000X500 ММ, РАЗМЕР ПРОФИЛЯ ДО 150 ММ	Т	40				
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ СОРТОВОГО ПРОКАТА, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 5.0 Т: ДЕМОНТАЖ	Т	40				
3	Круг отрезной по металлу отр.125*2,5*22,2				ШТ	1	
4	Монтаж стальных фланцевых трубопроводов на условное давление 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр условного прохода 125 мм	10 М	5				Работы, высота от уровня пола(земли) > 5 до 15 м;
5	Демонтаж стальных фланцевых трубопроводов на условное давление 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр условного прохода 125 мм	10 М	5				Работы, высота от уровня пола(земли) > 5 до 15 м;

Зам. нач. по оборудованию АЦ

О.И. Малиенко

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко