

Утверждаю  
 Главный механик  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

В.В. Мосейко

" " 2018 г.

**Ведомость дефектов**

ЦМИ. Здание блока бытового обслуживания. Кабинеты ОНС №3." Инв. №1001462

Исполнитель - Подрядчик

на текущий

ремонт

(ненужное вычеркнуть)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;						
<b>Кабинет №3</b>						
1	Установка оконных сливов	100 М	0,038			
2	отлив 150X2300мм				ШТ	1
3	Саморез 3,5*25				ШТ	10
4	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,03			
5	Снятие дверных полотен	100 ШТ	0,03			
6	Разборка кирпичных перегородок	М3	2,25			
7	Очистка помещений от мусора	100 Т	0,006			
8	Погрузка мусора вручную	1 т мусора	0,6			
9	Переноска несподручных грузов (материалов) на расстояние 10 м	Т	0,6			
10	Переноска несподручных грузов (материалов) на расстояние 10 м. На каждые следующие 10 м перемещения добавлять до 100м к норме 5-10-3	Т	0,6			
11	Мешки для мусора				ШТ	50
12	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 М2	0,018			
13	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100X10мм				ШТ	25
14	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
15	пена монтажная 750мл				ШТ	1
16	Металлопластиковый дверной блок 2000X900				Изделие	1
17	Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса стен под облицовку гипсокартоном	100 М2	0,72			
18	Облицовка внутренних стен гипсокартонными панелями	100 М2	0,72			
19	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛГК 1,2X2,5x0,125				М2	75
20	САМОРЕЗ 3,5X25				ШТ	2880
21	САМОРЕЗ 3,5x9,5				ШТ	400
22	ДЮБЕЛЬ 6X40				ШТ	560
23	ПРОФИЛЬ CD 60x27мм 3м				ШТ	70
24	ПРОФИЛЬ UD 27X28мм 3м				ШТ	15
25	ПОДВЕС ПРЯМОЙ				ШТ	280
26	Лента клеящаяся для швов "серпянка" 50 мм, длина 20 м				ШТ	10
27	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами откосов с креплением на клею	100 М2	0,056			
28	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛГК 1,2X2,5x0,125				М2	7,2
29	КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ ПЕРФИКС				КГ	60
30	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	36
31	ПРОФИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ для ГИПСОКАРТОНА 3М				ШТ	6
32	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ТОЛЩИНОЙ 50ММ				М3	0,15
33	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,776			

1	2	3	4	5	6	7
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	11,64 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	155,2 ----- 200
34	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,776			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	11,64 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	77,6 ----- 100
35	СЕТКА ЗАТИРОЧНАЯ				ШТ	100
36	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по штукатурке	100 М2	0,776			
37	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	49
38	ПИГМЕНТ ДЛЯ КРАСКИ				ШТ	8
39	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,36			
40	ПЛИТА OSB б=12мм				М2	20,5
41	ПЛИТА OSB б=24мм				М2	20
42	дюбель 6х60				ШТ	360
43	Устройство покрытий из ламината на шумогидроизоляционной прокладке без проклейки швов клеем	100 М2	0,36			
44	ЛАМИНАТ				М2	41,5
45	ПОДЛОЖКА				М2	41,5
46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,27			
47	Плинтуса пластиковые				М	27
48	угол наружный				ШТ	6
49	Угол внутренний				ШТ	8
50	ЗАГЛУШКА НА ПЛИНТУС				ШТ	2
51	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6
52	САМОРЕЗ 3,5Х35				ШТ	40
53	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания раствором б=25мм	100 М2	0,024			
54	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,1			
55	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	100
56	Демонтаж решеток стальных с выверкой и закреплением площадью в свету более 2,5 м2 до 3,5 м2	1 решетка	1			
57	Средний ремонт металлических ограждений	М2	2,8			
58	Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и закреплением площадью в свету более 2,5 м2 до 3,5 м2	1 решетка	1			
59	Устройство каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,36			
60	профиль несущий 3600				ШТ	10
61	профиль несущий 600				ШТ	48
62	профиль стеновой 3000				ШТ	14
63	Профиль 1,2				ШТ	48
64	ПОДВЕС С ПЕТЛЁЙ				ШТ	20
65	ПОДВЕС С КРЮЧКОМ				ШТ	20
66	Быстрый подвес (бабочка)				ШТ	20
67	дюбель 6х60				ШТ	200
68	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600х600 мм	100 М2	0,36			
69	ПЛИТА АРМСТРОНГ/БАЙКАЛ/ 600*600				ШТ	110
	КОМНАТА ПРИЁМА ПИЩИ					
70	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ СВЫШЕ 5 М2	100 М2	0,27			

1	2	3	4	5	6	7
71	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,27			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	4,05
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	15 54 200
72	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ. 1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,27			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	4,05
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	15 27 100
73	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по штукатурке	100 М2	0,27			
74	КРАСКА ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	17
75	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,045			
76	ПЛИТА ОСВ б=12мм				М2	5
77	дюбель 6x60				ШТ	36
78	Устройство покрытий из ламината на шумогидроизоляционной прокладке без проклейки швов клеем	100 М2	0,045			
79	ЛАМИНАТ				М2	5
80	ПОДЛОЖКА				М2	5
81	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ	100 М	0,008			
82	порожек стальной				М	0,8
83	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 М2	0,018			
84	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100X10мм				ШТ	25
85	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
86	пена монтажная 750мл				ШТ	1
87	Металлопластиковый дверной блок 2000X900				Изделие	1
88	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,09			
89	Плинтуса пластиковые				М	9
90	Угол внутренний				ШТ	4
91	ЗАГЛУШКА НА ПЛИНТУС				ШТ	2
92	САМОРЕЗ 3,5X35				ШТ	16
93	Устройство каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,045			
94	профиль несущий 3600				ШТ	2
95	профиль несущий 600				ШТ	6
96	профиль стеновой 3000				ШТ	2
97	Профиль 1,2				ШТ	6
98	ПОДВЕС С ПЕТЛЁЙ				ШТ	4
99	ПОДВЕС С КРЮЧКОМ				ШТ	4
100	Быстрый подвес (бабочка)				ШТ	4
101	дюбель 6x60				ШТ	20
102	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,045			
103	ПЛИТА АРМСТРОНГ/БАЙКАЛ/ 600*600				ШТ	14

Составил:

Инженер- смотритель  
зданий и сооружений

[подпись (инициалы, фамилия)]

М.В. Остапенко

Ведомость дефектов согласована:

Начальник ОНС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Усов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]