

Утверждаю  
 Главный энергетик  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

М.В. Печенкин

" " 2018 г.

**Ведомость дефектов**

ЦМИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОРАБОТЫ  
 ОБЪЕКТ - ЗДАНИЕ БЛОКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. КАБИНЕТЫ ОНС №1. ИНВ. №1001462  
 ИСПОЛНИТЕЛЬ - ПОДРЯДЧИК

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;						
1	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках	100 ШТ	0,06			
2	СВЕТИЛЬНИК ДВО-07ТДС-40				ШТ	6
3	Затягивание первого провода сечением более 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в трубы	100 М	0,5			
4	Прокладка проводов при скрытой проводке в пустотах перекрытий и перегородок	100 М	0,5			
5	Провод ПВС 2*1,5				М	50
6	Гофрорукав пластиковый диам. 16 мм				М	50
7	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100 ШТ	0,01			
8	Выключатель двухклавишный "Праймер" для установки в короб				ШТ	1
9	Коробка установочная под гипсокартон				ШТ	1
10	Прокладка коробов пластиковых	100 М	0,4			
11	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ С КРЫШКОЙ 80X40				М	40
12	Заглушка 80x40				ШТ	10
13	Угол внутренний 80X40				ШТ	2
14	Угол плоский 80x40				ШТ	7
15	Соединитель лицевой 80x40				ШТ	6
16	Дюбель шуруп 6*60				ШТ	100
17	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0,37			
18	Розетка силовая РКС 20x30-П для установки в короб 80x40				ШТ	25
19	Розетка информационная RJ-45 РКИ 2000 для установки в короб 80x40				ШТ	6
20	Розетка телефонная RJ-11 РКИ 2000 для установки в короб 80x40				ШТ	6
21	Рамка и суппорт в короб 80x40				ШТ	37
22	ПРОКЛАДКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ <sup>2</sup> В ЛОТКАХ	100 М	0,5			
23	Провод ПВС 2*2,5				М	50
24	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПЕРЬЕВ ДО 20	шт	2			
25	Колодка клеммная				ШТ	2
26	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	коробка	2			
27	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ IP44				ШТ	2
28	Бур для перфоратора SDS 6X100				ШТ	2

Составил:

Начальник ЭРУ ОЭЭЦ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Лаптев

Ведомость дефектов согласована:

Начальник ОНС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Усов