

Утверждаю  
 Главный энергетик  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУГОР"

М.В. Печенкин

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2018 г.


**Ведомость дефектов**  
**ЦМИ ТЕКУЩИИ РЕМОНТ ТЕКУЩИИ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ**  
**ОБЪЕКТ - ЗДАНИЕ БЛОКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. КАБИНЕТЫ ОНС. ИНВ. №1001462**  
**ИСПОЛНИТЕЛЬ - ПОДРЯДЧИК**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;						
<b>КАБИНЕТ ОНС №1</b>						
<b>КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ОНС</b>						
1	Прокладка трубопровода отопления из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 20 мм	100 М	0,4			
2	Труба Stabi диам. 20 мм				ПОГ. М	40
3	Муфта, диаметр 20 мм				10 ШТ	1
4	Колено 90 град., диам. 20 мм				ШТ	10
5	Колено 45 град., диам. 20 мм				ШТ	18
6	Адаптер с МРН диам. 20x1/2"				ШТ	9
7	Адаптер с МРВ диам. 20x1/2"				ШТ	9
8	Американка (сгон прямой) 1/2"				ШТ	8
9	Кран шаровый ВН, dy=15 мм				ШТ	8
10	Крепление 20 мм				ШТ	28
11	Дюбель с ударным шурупом 6*60				ШТ	30
12	Перегруппировка секций радиаторов	100 секций	0,4			
13	Установка отопительных радиаторов алюминиевых	100 КВТ	0,072			
14	Радиатор отопления алюминиевый, секция				ШТ	40
15	Крепление к радиатору алюминиевому				КОМПЛЕКТ	16
16	Герметик Loktite55				ШТ	1
17	Комплект футурок универсальный к радиатору алюминиевому 1/2"				ШТ	4
<b>КАБИНЕТ ОНС №3</b>						
18	Прокладка трубопровода отопления из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 20 мм	100 М	0,24			
19	Труба Stabi диам. 20 мм				ПОГ. М	24
20	Муфта, диаметр 20 мм				10 ШТ	0,6
21	Колено 90 град., диам. 20 мм				ШТ	16
22	Колено 45 град., диам. 20 мм				ШТ	14
23	Адаптер с МРН диам. 20x1/2"				ШТ	10
24	Адаптер с МРВ диам. 20x1/2"				ШТ	8
25	Американка (сгон прямой) 1/2"				ШТ	6
26	Кран шаровый ВН, dy=15 мм				ШТ	8
27	Крепление 20 мм				ШТ	20
28	Дюбель с ударным шурупом 6*60				ШТ	30
29	Перегруппировка секций радиаторов	100 секций	0,3			
30	Установка отопительных радиаторов алюминиевых	100 КВТ	0,054			
31	Радиатор отопления алюминиевый, секция				ШТ	30
32	Крепление к радиатору алюминиевому				КОМПЛЕКТ	12
33	Герметик Loktite55				ШТ	1
34	Комплект футурок универсальный к радиатору алюминиевому 1/2"				ШТ	3
35	Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 50 мм	100 М	0,1			
36	ТРУБА ДУ50 1М				ШТ	6
37	ТРУБА ДУ50 0,5М				ШТ	8
38	ТРОЙНИК 110/50/90				ШТ	1
39	Колено 45° диам. 50мм.				ШТ	12
40	тройник 50x50 45°				ШТ	1
41	крепление 50мм				ШТ	18

1	2	3	4	5	6	7
42	Установка поддона душевой кабины	10 комплектов	0,1			
43	Устройство перегородок в душевой кабине	100 М2	0,16			
44	Установка смесителей	10 ШТ	0,1			
45	Установка сифонов	ШТ	1			
46	Кабина душевая угловая 90*90*2100 в комплекте с поддоном, смесителем, сифоном				ШТ	1

Составил:

Начальник ТСУ ОЗЭЦ

  
\_\_\_\_\_ Д.С. Кочин  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость дефектов согласована:

Начальник ОНС

  
\_\_\_\_\_ А.А. Усов  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]