

Утверждаю
Начальник ЦНО
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУРО"

Е.Е. Никольский

" " 2017 г.

Ведомость дефектов
ЦККИ. Реконструкция цеха карбидкремниевых электронагревателей с целью создания
производства огнеупорных бетонов и масс. Реконструкция помещений №5, 7, 6, 9, 10 лаборатории
ЦККИ. Освещение

на капитальный

ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,2;						
1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп более 2 шт до 4 шт	100 ШТ	0,28			
2	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ 600X600 36Вт				ШТ	28
3	Монтаж точечного светильника под рефлекторную лампу	100 ШТ	0,02			
4	Светильник точечный под рефлекторную лампу AL 810102				ШТ	2
5	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ГОФРОРУКАВАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М	1,42			
6	ПРОВОД ПВС 2x1,5				М	142
7	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО ПОТОЛКАМ НА КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	100 М	1,42			
8	ТРУБА ГОФРИРОВАН. Д25				М	142
9	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА ДО 200 ММ	100 М	0,27			
10	канал электромонтажный 80x40 с крышкой на 2 отделения ДКС				М	27
11	ПЕРЕГОРОДКА НА ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ				М	27
12	ЗАГЛУШКА 80X40 ДКС				ШТ	1
13	Угол внутренний изменяемый с разделителем 80X40 ДКС				ШТ	4
14	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ М6X60				ШТ	70
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02			
16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛ. УТОПЛЕННИЙ "ЕВРО" ДЛЯ УСТАНОВКИ В КАНАЛ 80X40				ШТ	2
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02			
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛ. УТОПЛЕННИЙ "ЕВРО" ДЛЯ УСТАНОВКИ В КАНАЛ 80X40				ШТ	2
19	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ	0,08			
20	РОЗЕТКА VIVA С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ 80X40				ШТ	8
21	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (при работе на высоте свыше 2 до 8м)	100 М	0,38			
22	КАБЕЛЬ ПВС 2X2,5+1X1,5MM2				М	38
23	КОРОБКА [ЯЩИК] С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ ДО 10	шт	1			
24	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С КЛЕМНИКОМ НА 8КЛЕММ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ ДКС 100X100X70				ШТ	1

Ведомость дефектов согласована:

Зам. начальника ЦНО по оборудованию

Г.Б. Шатковский

Электрик ЦНО

А.В. Пех

Ведущий инженер ОРП

С.В. Гурский