

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
“ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”

Північне шосе/вул. Теплична,
буд.22 «Б»/1, м. Запоріжжя,69106
Код ЄДРПОУ 00191885,

П/р 2600122167
ПАТ “ПУМБ ” Код банку 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail:
zpu.press@metinvestholding.com



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“ЗАПОРОЖОГНЕУПОР”

Северное шоссе/ул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г. Запорожье, 69106
Код ЄДРПОУ 00191885,

Т/с 2600122167
ПАО “ПУМБ ” Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail:
zpu.press@metinvestholding.com

№

На №

від

Руководителю

Предложение делать оферты
по вопросу оказания услуг

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что наше предприятие планирует закупку услуг. Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.

	Требования оферты	
Наименование услуг нормативно- техническая документация	Ремонт помещения под музей	
Общая стоимость работ	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Стоимость работ	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Условия оплаты	100% в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ.	Обязательно или свои предложения
Срок выполнения работ	указать	Обязательное требование
Оферты необходимо направить по e-mail	e-mail: Vladimir.Doroshenko@metinvestholding.com	Обязательное требование
Срок начала приема оферт	«12» марта 2018г.	Обязательное требование

Срок окончания приема ofert	«26» марта 2018г.	Обязательное требование
Срок действия оферты	«26» марта 2018г.	Обязательное требование
Приложения	Дефектная ведомость – 2 листа.	Наименование приложений, количество страниц в каждом

Согласие работать по типовым договорам предприятия – заказчика является обязательным.

Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут. Для возможности Вашего участия в тендере в режиме аудио конференции, предлагаем в офертах указать контактных лиц и их номера телефонов.

Проводя тендер, ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" не принимает на себя каких-либо обязательств по заключению договора с участником тендера, в т. ч. победителем тендера, не принимает на себя каких-либо обязательств по приобретению у поставщика, который примет участие в тендере, в т. ч. победителем тендера.

Настоящее извещение не является предварительным договором, офертой, в т.ч. публичной.

Предприятие, направившее тендерное предложение для участия в тендере и признанное победителем, обязуется заключить типовой договор на поставку услуг с ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР", на условиях, изложенных в указанном тендерном предложении, в соответствии с формой договора, предоставленной ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР".

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор по персоналу и
социальным вопросам
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

М. В. Зиновкин

Исп.

Специалист СО по хоз. деят.

Дорошенко Владимир Александрович.

тел. (061) 212-40-44

(097) 102-47-81

Предприятие
ЧАО «Запорожогнеупор»
Цех _____
Шифр затрат _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Музей

(наименование объекта)

Утверждаю:
Начальник цеха, отдела

Инв. № _____

Реконструкция ___ 1-я очередь

« ___ » _____ 20__ г.

(наименование работ)

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж радиаторов	Шт.	4	До 100 кг.		
2	Демонтаж труб отопления	Кг.	265			
3	Демонтаж светильников	Шт.	12			
4	Демонтаж м\к монорельс	Кг.		Двутавр №10 – 40м\п №12- 24м\п		
5	Демон. дерев. дверных блоков	Шт.	5			
6	Демон. дерев. полов по лагам тол.40мм	М ²	28.54			
7	Демон. мет. дверных блоков	Шт.	2	Масса 180 кг.		
8	Демон. мет. ворот	Шт.	2	Масс 620 кг.		
9	Демон. кирпич. перегородок	М ³	4.6	Тол. 120м.м. – 5.56м ² Тол. 200м.м. – 19.7м ²		
10	Демон. м\к окон и дверей	Кг.	260			
11	Устр-во штраб в кирпич. стенах	м\п	6			
12	Монтаж м\к перемычек	Шт.	2	Швеллер № 10	м\п	6
				Стержень метрич. ф10	м\п	2.5
				Гайка М10	Шт.	12
				Шайба М10	Шт.	6
13	Огрунтовка м\к перемычек за 2 р.	М ²		Грунт ГФ-21	Кг.	1.2
14	Разборка кирпич. стен проемов	М ³	0.6			
15	Закладка проемов кирпичом	М ³	15.6	кирпич	Шт.	4992
16	Приготовление р-ра в ручную	М ³	3.2	Цемент М400	Кг.	800
				песок	Т.	5.3
19	Устр-во подсыпки из шлака с уплотнением тол. 100м.м.	М ²	62	Шлак	М ³	6.2
20	Устр-во бетонной подготовки тол. 80м.м. с ар-рованием	М ²	62	Сетка ф4Вр-1 100*100 1м*2м	Шт.	34
				Бетон М100	М ³	5
20	Устр-во выравнивающей стяжки тол.30м.м.	М ²	90.5			
21	Приготовление р-ра	М ³	2.8	Цемент М400	Кг.	700
				песок	Т.	4.5
22	Частичная обивка штукатурки	М ²	45			

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
23	Обшивка стен гипсокартоном на клею	М ²	226.8			
24	Устр-во откосов из гипсокартона	М ²	28.8			
				Грунт СТ 17	Л.	10
				Клей « Перфикс »	Кг.	
				Гипсокартон 12.5*1200*2500	Шт.	94
25	Шпаклевка стен готовой шпаклевкой	М ²	255.6	Перфоуголок	м\п	70
				Ар-рная сетка 5*5мм	М ²	36
				Шпаклевка «Фугенфюлер»	Кг.	1250
26	Огрунтовка стен	М ²	255.6	Грунт СТ17	Л.	50
27	Финишная шпаклевка стен	М ²	255.6	Финиш. шпакл. «Кнауф»	Кг.	350
28	Окраска стен за 2 раза	М ²	255.6	Водоземulsionная краска	Кг.	102
				Краситель	Шт.	
	Потолок					
29	Устройство каркаса подвесного потолка	М ²	44.04	Крепление для проектора	Ком.	1
30	Монтаж натяжного полотна	М ²	44.04			
31	Устройство каркаса для потолка из гипсокартона	М ²	18	Деталь ES l=250 мм Саморез универсал цинк 6*160	Шт. Шт.	80 244
				Профиль CD 60*27	М.п.	96
				UD 28*27	М.п.	60
				Саморез 3.5*9.5	Шт.	500
32	Обшивка потолка гипсом	М ²	30.6	Гипсокартон 9.5мм	М ²	32.2
				Саморезы по гк 4.5*25	Шт.	340
33	Шпаклевка потолка по г к	М ²	30.6	Шпакл. fugenfuller	Кг.	150
				перфоугол	М.п.	42
				Сетка ар-рная 5*5мм	М.п.	21
34	Окраска потолка	М ²	30.6	Краска водоземул. краситель	Л.	12
	Устройство ниш					
35	Устройство каркаса для г к	М ²	24	Профиль UD 28*27 CD 60*27	М.п. М.п.	45 99
				Профиль П-образный	М.п.	18
				Дюбель 6*40	Шт.	100
				Саморез 3.5*9.5	Шт.	200
				Брус 50*50	М.п.	40
36	Обшивка г к по каркасу	М ²	9	Гипсокартон 12.5мм	М ²	10
37	Шпаклевка по г к	М ²	9	Шпакл. fugenfuller	Кг.	45
				Перфоугол	М.п.	30
38	Улучшенная окраска	М ²	9			
39	Установка м\пласт. дверей	Шт.	5	1000*2100 (глухая) одинарная	Комп.	4
				1400*2100 двойная	Комп.	1
	Фасад					

39	Монтаж кронштейнов	Шт.	300	Кронштейн	Шт.	300
				Дюбель 12*100	Шт.	650
40	Монтаж горизонт. профилей	мп	290	Профиль Г-образн.	мп	320
				Саморез 4.8*16	Шт.	1500
41	Утепление мин.ватой	М ²	250	Мин. вата тол. 50м.м.	М ²	250
				Зонт пластик 10*100	Шт.	600
42	Устр-во ветробарьера	М ²	250	Ветробарьер	М ²	275
				Лента самоклеящаяся	М.п.	150
43	Монтаж проф. листа	М ²	250	Проф. лист тип «Ранила»		
				№20 цвет (серый)	М ²	160
				Цвет (красный)	М ²	90
44				Саморез со сверлом 4.8*16 с шайбой и резинкой	Шт.	750
45	Монтаж спец. планок (углы, откосы, парапет ...)	М ²	103	Саморез 3.5*9.5 Лист плоский «Ранила» (сер.)	Шт. М ²	1000 112

2

Составил :
Ст. специалист по хоз.
деятельности СО



В.А. Дорошенко