

Утверждаю
 Главный механик
 Мосейко В.В.

20.10.17

Ведомость дефектов

РЕМОНТ ОБГОННОГО ПУТИ. АЦ (ПВИ) ЗДАНИЕ ПЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВГЦ

на капитальный
 (ненужное вычеркнуть)

ремонт

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,15 (Ук. Пр.2 п.3); Раб.на ост.предп.,в зд.и соор.при нал.загр.пред;						
2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ БЕТОННОГО (толщ. 300 мм, 1368 м.кв.)	М3	410.4	одбойными молотками		
3	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	470			
4	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 20 КМ	Т	470			
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ШЛАКОВОГО	М2	1368	шлаковый отсев	м3	136.8
6	уплотнение при помощи трамбовок	М2	1368			
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ из щебня		1368	щебень	м3	273,6
8	ВЫПРАВКА ПУТИ ПРИ ПОМОЩИ МАШИН: ПРМ, ЭШП. ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	м.п.	456			
9	Сплошная замена шпал раздельным способом при ручной вырезке и дозировке балласта, балласт щебень, шпалы деревянные, прямые участки пути, замена свыше 20 % до 50 % балласта, рельсы Р50	м.п.	228	Шпалы (6 м) пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип I	ШТ	418
10	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм	шт	6688			
11	Болты с гайками для рельсовых креплений	шт	304			
12	шайба с гровером	шт	304			
13	Накладки для железных дорог широкой колеи двухголовые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43	шт	76			
14	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного крепления для рельсов типа Р50	шт	1672			
15	Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р50 из стали марки М74 (повторноиспользуемые)	м.п.	912			
	устройство доски обрезной с перистановкой под реборду	м.п.	912	доска обрезная 20мм	м3	0,4
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М2	1368			
17				Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее	М3	136,8

Зам.нач цеха АЦ по оборудованию

Малиенко О.И.

Смотритель ЗиС

Остапенко М.В.