

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

" " 2020 г.

Цех (подраздел)
Агрегат
Шифр затрат
Инвентарный номерВедомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ (1М.П.)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	РАЗРУШЕНИЕ ВРУЧНУЮ И УБОРКА СЛОЯ ПЛОТНО СЛЕЖАВШЕЙСЯ ПЫЛИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЬ	100 M2	0,01				
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ ступеней	T	0,0312				Замена кранов руч. лебедками, талями, вручную
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ПРОСЕЧНОЙ, РИФЛЕННОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (ступени)	T	0,0312				
4	Лист ПВЛ 510				T	0,032448	
5	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ ступеней	T	0,0312				Замена кранов руч. лебедками, талями, вручную
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ перильных ограждений	T	0,0396				Замена кранов руч. лебедками, талями, вручную
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ: ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОБШИВКИ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ (перильное ограждение)	T	0,0396				
8	Труба стальная 50x50x4				T	0,041184	
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ перильных ограждений	T	0,0396				Замена кранов руч. лебедками, талями, вручную
10	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ФФ-021 ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 M2	0,033				
11	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 M2	0,033				

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

А.П. Завгородний

Д.Ю. Гармаш