

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) ЦНО  
Агрегат ЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ  
Шифр затрат  
Инвентарный номер

В.В. Мосейко

\_\_\_\_\_. 2020 г.

Ведомость дефектов  
ЦНО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО СВЕСА ЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ЦНО

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	Устройство страховочного леера	100 м ограды	0.16				
2	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕ	M2 НАСТИЛА	3.6				
3	ПЕРЕСТАНОВКА НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕ	M2 НАСТИЛА	3.6				
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т [БАЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.] (изготовление свеса оцинкованного)	т	0.031				
5	Устройство карнизных свесов из листовой стали	100 м	0.12				
6	Саморез кровельный усиленный с шайбой и уплотнителем				шт.	68	

Зам. нач. ЦНО по инжинирингу

Г.Б. Шатковский

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко