



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

Замовник: ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трудних млинів ПВІ

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
"Затверджувальна частина"

ТОМ I

Технологічна схема
03.BVI.01-2020-ТС
Технологічні комунікації
03.BVI.01-2020-ТК
Технологія виробництва
03.BVI.01-2020-ТХ

Директор

Р.І. Вара

Головний інженер проекту

С.А. Скорик

2020

ЗМІСТ

Позначення	Найменування	Аркуш
03.BVI.01-2020.3	Зміст	2
03.BVI.01-2020.СП	Склад проекту	3
03.BVI.01-2020.ПГ	Підтвердження ГІП	4
03.BVI.01-2020.ВУ	Відомості про учасників проекту	5
	Робочі креслення	6
03.BVI.01-2020 - ТС	Технологічна схема	
03.BVI.01-2020 - ТК	Технологічні комунікації	
03.BVI.01-2020 - ТХ	Технологія виробництва	

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Директор	Вара Р.І.				
ГІП	Скорик С.А.				
Розробив	Мех Е.В.				
Перевірив	Вара Б.Б.				
Н. контр.	Вара П.Б.				

03.BVI.01-2020.3

Зміст

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

СКЛАД ПРОЕКТУ

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	03.BVI.01-2020-ТС	Технологічна схема	
	03.BVI.01-2020-ТК	Технологічні комунікації	
	03.BVI.01-2020-ТХ	Технологія виробництва	
2	03.BVI.01-2020-КМ	Конструкції металеві	
3.1	03.BVI.01-2020-ЕМ	Силове електрообладнання	
3.2	03.BVI.01-2020-ЕО	Електричне освітлення	
4	03.BVI.01-2020-АТХ	Автоматизація технології виробництва	
5	03.BVI.01-2020-К	Кошторисна документація	
6	03.BVI.01-2020-ПОБ	Проект організації будівництва	

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

03.BVI.01-2020.СП

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Директор		Вара Р.І.			
ГІП		Скорик С.А.			
Розробив		Мех Е.В.			
Перевірів		Вара Б.Б.			
Н. контр.		Вара П.Б.			

Склад проекту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

Технологічні рішення, що прийняті у робочому проекті, передбачають екологічну, санітарно-гігієнічну, вогне- і пожежобезпеку та забезпечують безпеку для життя і здоров'я людей експлуатації об'єкта поточного ремонту при дотриманні передбачених робочим проектом заходів та дотриманні правил експлуатації, затверджених у встановленому порядку.

Головний інженер проекту _____ С.А. Скорик

[illegible]

Копіював:

Формат А4

Погоджено

Розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
Технологія виробництва	Архітектор	Є.В. Мех	
Конструкції металеві	Конструктор	Є.В. Шкрябун	
Силове електрообладнання	Керівник відділу АСУ ТП	Б.Б. Вара	
Електричне освітлення			
Автоматизація технології виробництва	Керівник відділу АСУ ТП	Б.Б. Вара	
Кошторисна документація			
Проект організації будівництва			

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Директор		Вара Р.І.			
ГІП		Скорик С.А.			
Розробив		Мех Є.В.			
Перевірив		Вара Б.Б.			
Н. контр.		Вара П.Б.			

03.BVI.01-2020.BY

Відомості про учасників проекту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

Копіював:

Формат А4

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДІЛУ ТС

№ арк.	Найменування	Примітки
1, 2, 3	Загальні дані	
4	Принципова технологічна схема	

Загальні дані

- Даний проєкт розроблений на підставі завдання на проектування.
- За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
- Виробничий процес

Процес дозування суміші для подальшого помолу на трюбних млинах апаратно побудований на трьох незалежних лініях дозування. Подача основних компонентів дозування (глина, шамот, магнезит (ел. корунд)) в накопичувальні бункери відбувається за допомогою стрічкових транспортерів. Компоненти допоміжні – (лігносульфонат технічний (ЛСТ) та сода кальцинована, марка Б (легка)) завантажуються прямо в бункери об'ємних дозаторів вручну.

Короткий опис роботи лінії дозування №1:

Лінія призначена для забезпечення роботи трюбного млина №1 сумішшю основних компонентів з продуктивністю 1-2 тони за годину. Компоненти допоміжні – у відповідності до прийнятої рецептури. Глина з прийомного бункеру №7 шнековим транспортер –SCR1 подається на дозатор сипучих матеріалів –BT1. Другим компонентом є шамот, що відбирається з горловини прийомного бункеру шамоту №3.2 та за допомогою відроживильника –VP2, завантажуються до дозатора сипучих матеріалів –BT1. Зважена порція вивантажується на стрічку існуючого транспортера –CN1 та подається до трюбного млина №1. Крім того, для подачі магнезиту (ел. корунду) може використовуватися дозатор диференційний WLW-L, як –BT4 з-під прийомного бункеру №5 так і –BT5 задіюючи прийомний бункер №6. Для вибору дозатора диференційного WLW-L в схемі подачі компонентів на трюбний млин №1 використовуються перемикачі потоку –DV1 та –DV2. Завантаження в дозатори диференційні WLW-L –BT4 та –BT5 виконують відроживильники –VP7 та –VP8, відповідно. Технологічний ланцюжок першої лінії дозування дозволяє відвантажувати шамот з під горловини прийомного бункеру №3.2 за допомогою відроживильника –VP2 повз дозатор сипучих матеріалів –BT1 (при перемиканні потоку перемикачем –DV3) прямо на транспортерну стрічку №45 шнековим транспортером –SCR2 з подальшим транспортуванням у виробництво. Допоміжні компоненти завантажуються вручну до двокомпонентного об'ємного дозатора сипучих матеріалів –BT6 та в залежності від рецептурної потреби дозуються та подаються на стрічку транспортера –CN1. В разі потреби подача будь-якого з компонентів з під прийомного бункера може бути заблокована ручними шибєрними задвижками –АСТ1, –АСТ2, –АСТ9, –АСТ7, –АСТ8. Для полегшення розвантаження продукту з приймальних бункерів на їх стінках змонтовано електричні вібратори –VM1...-VM4, –VM16, –VM17.

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

03.BVI.01-2020-ТС

ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе / вул.Теплична, 8.22 "Б"/1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГП				Скорик С.А.	
Розробив				Мех Е.В.	
Перевірів				Вара Б.Б.	
Н. контр.				Вара П.Б.	

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трюбних млинів ПВІ

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	4

Загальні дані



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

Загальні дані (продовження)

Короткий опис роботи лінії дозування №2:

Лінія призначена для забезпечення роботи трудного млина №2 сумішшю основних компонентів з продуктивністю 1-2 тони за годину. Компоненти допоміжні – не застосовуються. Глина з прийомного бункера №1 відроживильником –VP3 подається на дозатор сипучих матеріалів –BT2. Другим компонентом є шамот, що відбирається з горловини прийомного бункера шамоту №3.1 та за допомогою відроживильника –VP4, завантажується до дозатора сипучих матеріалів –BT2. Зважена порція вивантажується на стрічку існуючого транспортера –CN2 та подається до трудного млина №2. Крім того, для подачі магнезиту (ел. корунду) використовується дозатор диференційний WLW-L –BT5 задіяючи прийомний бункер №6. Для роботи дозатора диференційного WLW-L в схемі подачі компонентів на трудний млин №2 має бути задіяно перемикач потоку – DV2. Завантаження в дозатор диференційний WLW-L –BT5 виконує відроживильники –VP8. В разі потреби подача будь якого з компонентів з під прийомного бункера може бути заблокована ручними шибєрними задвижками –ACT3, –ACT4, –ACT8. Для полегшення розвантаження продукту з приймальних бункерів на їх стінках змонтовано електричні вібратори –VM6..-VM9, –VM17.

Короткий опис роботи лінії дозування №3:

Лінія призначена для забезпечення роботи трудного млина №3 сумішшю основних компонентів з продуктивністю 1-2 тони за годину. Компоненти допоміжні – у відповідності до прийнятої рецептури. Глина з прийомного бункера №2 відроживильником –VP5 подається на дозатор сипучих матеріалів –BT3. Другим компонентом є шамот, що відбирається з горловини прийомного бункера шамоту №3.3 та за допомогою відроживильника –VP6, завантажується до дозатора сипучих матеріалів –BT3. Зважена порція вивантажується на стрічку існуючого транспортера –CN3 та подається до трудного млина №3. Крім того, для подачі магнезиту (ел. корунду) використовується дозатор диференційний WLW-L –BT4 задіяючи прийомний бункер №5. Для роботи дозатора диференційного WLW-L в схемі подачі компонентів на трудний млин №3 має бути задіяно перемикач потоку – DV1. Завантаження в дозатор диференційний WLW-L –BT4 виконує відроживильники –VP7. Допоміжні компоненти завантажуються вручну до двокомпонентного об'ємного дозатора сипучих матеріалів –BT7 та в залежності від рецептурної потреби дозуються та подаються на стрічку транспортера –CN3. Крім того лінія №3 задіяна для відвантаження шамоту на сторону та вивозу його автомобільним транспортом. Апаратно це реалізовано перемикачем потоку – DV4, що перенаправляє шамот після транспортера –CN3 на телескопічний завантажувач для відкритого автотранспорту –ZH1. В разі потреби подача будь якого з компонентів з під прийомного бункера може бути заблокована ручними шибєрними задвижками –ACT5, –ACT6, –ACT7. Для полегшення розвантаження продукту з приймальних бункерів на їх стінках змонтовано електричні вібратори –VM11..-VM14, –VM16.

4. Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища: – від -10 ° С (мінус десяти) до 50 ° С (плюс п'ятдесяти)
- відносна вологість до 80%
- вібрація в діапазоні від 2 до 200 Гц
- амплітуда вібрації до 0.30мм

5. Режим роботи обладнання:

- циклічний

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

03.BVI.01-2020-TC

ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГП				Скорик С.А.	
Розробив				Мех Е.В.	
Перевірів				Вара Б.Б.	
Н. контр.				Вара П.Б.	

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трудних млинів ПВІ

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	2	4

Загальні дані



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

Загальні дані (продовження)

6. Основні фізичні властивості компонентів дозування

№ п/п	Найменування компоненту	Об'ємна вага	Вологість	Розмір фракції
1	Молота глина	600 кг/м ³	2-8 %	0-3 мм
2	Молотий шамот	1600 кг/м ³	0-3 %	0-4 мм
3	Електрокорунд регенерований	1400 кг/м ³	0-5 %	0-4 мм
4	Магнезит	2200 кг/м ³	0-3 %	0-5 мм
5	Сода кальцинована, марка Б (легка)	500-660 кг/м ³	-	Не нормується
6	Лігносульфонат технічний (ЛСТ)	1230 кг/м ³	0-4 %	-

* Кальцинована сода - гігроскопічний продукт тому в цілях запобігання злежуванню не рекомендується тривале зберігання в бункерах двокомпонентних об'ємних дозаторів. Рекомендується завантаження до бункера об'ємом не більшим ніж потрібен для роботи лінії на протязі однієї зміни.

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

03.BVI.01-2020-TC

ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП				Скорик С.А.	
Розробив				Мех Є.В.	
Перевірів				Вара Б.Б.	
Н. контр.				Вара П.Б.	

АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трудних млинів ПВІ

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	3	4


Загальні дані



ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"

Копіював:

Формат А4



Експлікація					
Поз.	Позначення	Найменування	Кіль.	Маса од., кг	Примітки
1	—ACT1, —ACT2, —ACT3, —ACT4, —ACT5, —ACT6, —ACT9	Шиберна загвізка Aggregate Gate A16(400), серія Titan, умовний прогій 400x400мм, (виробник Vortex)	7		
2	—ACT7, —ACT8	Шиберна загвізка Aggregate Gate A08(200), серія Titan, умовний прогій 200x200мм, (виробник Vortex)	2		
3	—VP2	Вібраційний трубий живильник, діаметр 273мм, до 2 т/год., L=740мм (вiдг/вiдг), 380VAC (виробник AVITEQ)	1		
4	—VP3, —VP6	Вібраційний трубий живильник, діаметр 273мм, до 2 т/год., L=940мм (вiдг/вiдг), 380VAC (виробник AVITEQ)	2		
5	—VP4, —VP5	Вібраційний трубий живильник, діаметр 273мм, до 2 т/год., L=540мм (вiдг/вiдг), 380VAC (виробник AVITEQ)	2		
6	—VP7, —VP8	Вібраційний трубий живильник, діаметр 140мм, до 2 т/год., L=670мм (вiдг/вiдг), 380VAC (виробник AVITEQ)	2		
7	—BT1, —BT2, —BT3	Дозатор силучих матеріалів BD—250, гіпозон збжування 0—250кг, (виробник Техенгеоцентр)	3		
8	—BT4, —BT5	Дозатор дивергенційний MLW—L, гіпозон збжування 0—10кг, (виробник BulkTeq)	2		
9	—BT6, —BT7	Двокомпонентний об'ємний дозатор силучих матеріалів VB0—2, збжування компонент #1 — 0,2 кг/гоа, збжування компонент #2 — 0,3 кг/гоа (виробник Техенгеоцентр)	2		
10	—SCR1	Шнековий транспортер, L=3455мм (вiдг/вiдг), 7,5кВт, 380VAC	1		
11	—SCR2	Шнековий транспортер, L=3655мм (вiдг/вiдг), 4кВт, 380VAC	1		
12	—DV1, —DV2	Перемичач потоку Aggregate Diverter, серія Titan, BD150—2CS—4S—MG—RTP—DIN—PX, умовний прогій 150мм, з пневморулодом (виробник Vortex)	2		
13	—DV3	Перемичач потоку Aggregate Diverter, серія Titan, BD250—2CS—4S—MG—RTP—DIN—PX, умовний прогій 250мм, з пневморулодом (виробник Vortex)	1		
14	—DV4	Перемичач потоку Aggregate Diverter, серія Titan, ZHL400—2CS—4S—KS—PX—E19732, умовний прогій 400мм, з пневморулодом (виробник Vortex)	1		
15	—ZH1	Телескопічний забортажувач для відкритого автотранспорту ZH (виробник WAM)	1		
16	—V1, —V2, —V3, —V4, —V5, —V6, —V7, —V8, —V9, —V10, —V11	Гнучка вставка, діаметр 300мм	11		
17	—V12, —V13, —V15, —V16	Гнучка вставка, діаметр 200мм	4		
18	—V14, —V17, —V21, —V22, —V23, —V24	Гнучка вставка, діаметр 100мм	6		
19	—V18, —V19, —V20	Гнучка вставка, діаметр 400мм	3		
20	—VM1—VM4, —VM6—VM9, —VM11—VM14, —VM16, —VM17	Звiйнячий електричний вiбратор типу MVE, MVE 700/3, 0.66кВт, 50Гц, 380В (виробник WAM)	14		
21	—VM5, —VM10, —VM15	Звiйнячий електричний вiбратор типу MVE, MICRO 21, 0.04кВт, 50Гц, 380В (виробник WAM)	3		

Позначення						Найменування		
						Глина		
						Шамот		
						Суміш глини/шамот		
						Магнетит (ел. корунд)		
						Сода кальцинована, марка Б (легка)		
						Лігносульфонат технічний (ЛСТ)		
						03.BVI.01-2020-TC		
						11.06 гев.4		
						ПрАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ». 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 6.22 «Б» / 1		
Зм	Кільк	Арк	№з'як	Підпис	Дата	АЦ ПВІ. Реконструкція газуючого бузла трубних м'янів ПВІ		
Директор	Вара РІ.					Стаття	Аркуш	Аркушів
Розробив	Макриш О.О.					РП	4	4
Перевірив	Вара Б.Б.							
Н.контр.	Вара П.Б.					Принципова технологічна схема		
						ТОВ ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР		

Формат А2 розш. 420х958

[illegible]

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДІЛУ ТК

№ арк.	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Схема технологічних комунікацій	
3	Схема технологічних комунікацій ТК 1	
4	Схема технологічних комунікацій ТК 2	
5	Схема технологічних комунікацій ТК 3	
6	Схема технологічних комунікацій ТК 4	
7	Схема технологічних комунікацій ТК 5	
8	Схема технологічних комунікацій ТК 6	

Загальні дані

1. Даний проєкт розроблений на підставі завдання на проектування.
2. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
3. Всі розміри та прорізи уточнити за місцем.


Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата


Інв.№ орг.


						03.BVI.01-2020-ТК			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трудних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	1	8
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Загальні дані		 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	
						Копіював:		Формат А4	



Примітки:

1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Даний аркуш розглядати разом з кресленнями марки ТС, ТХ та КМ.

						03.BVI.01-2020-ТК			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№доку.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трудних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорук С.А.					РП	3	8
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірив		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Схема технологічних комунікацій ТК 1		TOB "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	




Експлікація

№ п/п	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітки
1	-ACT3, -ACT4	Шиберна засувка Aggregate Gate A16(400), серія Titan, умовний прохід 400x400 мм (виробник Vortex)	2		
2	-VP4	Вібраційний тривільний живильник діаметр 273мм, до 2м/год., L = 540 мм (вхід/вихід) 380 VAC (виробник AVITEQ)	1		
3	-VP3	Вібраційний тривільний живильник діаметр 273мм, до 2м/год., L = 940 мм (вхід/вихід) 380 VAC (виробник AVITEQ)	1		
4	-BT2	Дозатор сипучих матеріалів В0-250, діапазон зважування 0-250 кг (виробник Техенергоцентр)	1		
5	-V4, -V5, -V6, -V7	Гнучка вставка, діаметр 300мм	4		
6	-V19	Гнучка вставка, діаметр 400мм	1		

Примітки:
1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Даний аркуш розглядати разом з кресленнями марки ТС, ТХ та КМ.

							03.BV1.01-2020-ТК			
							ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 8.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла тривільних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП				Скорик С.А.				РП	4	8
Розробив				Мех Е.В.						
Перевірів				Вара Б.Б.						
Н. контр.				Вара П.Б.			Схема технологічних комунікацій ТК 2	ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		




Експлікація

№ п/п	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітки
1	-ACT5, -ACT6	Шиберна засувка Aggregate Gate A16(400), серія Titan, умовний прохід 400x400 мм (виробник Vortex)	2		
2	-VP5	Вібраційний трубний живильник діаметр 273мм, до 2т/год., L = 540 мм (вхід/вихід) 380 VAC (виробник AVITEQ)	1		
3	-VP6	Вібраційний трубний живильник діаметр 273мм, до 2т/год., L = 940 мм (вхід/вихід) 380 VAC (виробник AVITEQ)	1		
4	-BT3	Дозатор сипучих матеріалів B0-250, діапазон зважування 0-250 кг (виробник Техенергоцентр)	1		
5	-V8, -V9, -V10, -V11	Гнучка вставка, діаметр 300мм	4		
6	-V20	Гнучка вставка, діаметр 400мм	1		


Примітки:
1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Даний аркуш розглядати разом з кресленнями марки ТС, ТХ та КМ.

							03.BV1.01-2020-TK			
							ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 8.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП				Скорик С.А.				РП	5	8
Розробив				Мех Е.В.						
Перевірів				Вара Б.Б.						
Н. контр.				Вара П.Б.			Схема технологічних комунікацій ТК 3		ІУБ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	



Експлікація					
№ п/п	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітки
1	-ACT7, -ACT8	Шиберна засувка Aggregate Gate A16(200), серія Titan, умовний прохід 200x200 мм (виробник Vortex)	2		
2	-VP7, -VP8	Вібраційний трубний живильник діаметр 140мм, до 2м/год., L = 670 мм (вхід/вихід) 380 VAC (виробник AVITEQ)	2		
3	-BT4, -BT5	Дозатор диференційний WLW-L, діапазон зважування 0-10 кг (виробник BulkTeg)	2		
4	-DV1, -DV2	Перимикач потоку Aggregate Diverter, серія Titan, BD150-2CS-45-MG-RTP-DIN-PX, умовний прохід 150мм, з пневмоприводом (виробник Vortex)	2		
5	-V12,-V13,-V15,-V16	Гнучка вставка, діаметр 200мм	4		
6	-V14,-V17	Гнучка вставка, діаметр 100мм	2		

Примітки:
1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Даний аркуш розглядати разом з кресленнями марки ТС, ТХ та КМ.

						03.BV1.01-2020-ТК				
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 8.22 "Б"/1				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.						РП	6	8
Розробив		Мех Е.В.								
Перевірів		Вара Б.Б.								
Н. контр.		Вара П.Б.				Схема технологічних комунікацій ТК 4		 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ РОЗДІЛУ ТХ

№ арк.	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Компоновочна схема	
3	План на відм. +4.800	
4	Компоновочна схема	
5	Розріз 1-1	
6	Розріз 2-2	
7	Розріз 3-3	
8	Розріз 4-4	
9	Розріз 5-5	
10	Розріз 6-6	
11	Компоновочна схема. ЗД	
12	Компоновочна схема. ЗД	
13	Компоновочна схема. ЗД	
14	Компоновочна схема. ЗД	
15	Компоновочна схема. ЗД	
16	Компоновочна схема. ЗД	
17	Компоновочна схема. ЗД	
18	Компоновочна схема. ЗД	
19	Компоновочна схема. ЗД	
20	Компоновочна схема. ЗД	

Загальні дані

- Даний проект розроблений на підставі завдання на проектування.
- За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
- Всі розміри уточнити за місцем.

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ орг.

03.BVI.01-2020-ТХ

ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГП				Скорик С.А.	
Розробив				Мех Е.В.	
Перевірив				Вара Б.Б.	
Н. контр.				Вара П.Б.	


АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла
трудних млинів ПВІ

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	18


Загальні дані




ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"



					OЗ.BV.I.01-2020-TX
					ПрАТ "ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 8.22 "Б"/1
Зм.	Кільк.	Арк.	№доқ.	Підпис	Дата
ГІП Розробив Перевірив Н. контрп.		Скорик С. А. Мех Е. В. Вара Є. Б. Вара П. Б.		[Signature]	
					AЦ ПвI. Реконструкція дозючого вузла трубних млшнв пвI
					стадія Аркуші Аркушів
					РП 3 20
План на відм. +4.800					TОВ "ТЕХЕНЕОЦЕНТР"



Розріз 1-1

[illegible]


1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Всі розміри уточнити за місцем.
3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 4.-ТХ та кресленнями марки КМ.

							03.BVL.01-2020-TX		
							ПрАТ "ЗАПОРІЖВОНГЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул. Теплична, 6,22 "Б"/1		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркухів
ГП		Скорик С. А.					РП	5	20
Розробив		Мех Є. Б.							
Перевірив		Вара Б. Б.							
Н. контр.		Вара П. Б.							
Розріз 1-1								ТОБ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	

Копіював:


Формат А1


Розріз 2-2




1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Всі розміри уточнити за місцем.
3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 4.-ТХ та кресленнями марки ТК, КМ.

						03.BV1.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 6.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арх.	Ньдок.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП				Скорик С.А.			РП	6	20
Розробив				Мех Є.В.					
Перевірив				Вара Б.Б.					
Н. контр.				Вара П.Б.		Розріз 2-2		 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	
Копіював:						Формат А1			





Розріз 5-5


[illegible]

1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Всі розміри уточнити за місцем.
3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 4.-ТХ та кресленнями марки КМ.

						03.BV1.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖКОГЕНЕРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 6.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	АЦ. ПВЛ: Реконструкція дозуючого вузла трубних ліній ПВЛ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	9	20
Розробив		Мех С.В.							
Перевірив		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.							
Розпріз 5-5							ТОБ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		

Копіював:

Формат A1




1. За умовну відмітку 0.000 прийнят рівень чистої підлоги 1-го поверху.
2. Всі розміри уточнити за місцем.
3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 4.-ТХ та кресленнями марки ТК, КМ.

						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, 6.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП				Скорик С.А.			РП	10	20
Розробив				Мех Є.В.					
Перевірив				Вара Б.Б.					
Н. контр.				Вара П.Б.		Розріз 6-6		 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	

Погоджено

Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№




						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	11	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірив		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.							
						Компоновочна схема. 3Д	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		



Погоджено

Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№

						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	12	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. ЗД	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		



Погоджено

Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№

						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	13	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. 3Д			


Погоджено

Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№



						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трудних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	14	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. ЗД	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		

Погоджено




Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№

						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	15	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. 3Д	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		


Погоджено

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв.№



						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трудних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	16	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. ЗД	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		

Погоджено



Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№


						03.BVI.01-2020-ТХ			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	17	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. ЗД	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		

Копіював:

Формат А3

Погоджено


Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв.№



						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Скорик С.А.					РП	18	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірив		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. ЗД	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		

Погоджено


Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв.№			




						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трудних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.					РП	19	20
Розробив		Мех Є.В.							
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. 3Д		ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"	

Погоджено

Інв.№ орг. Підпис і дата Зам. інв.№



						03.BVI.01-2020-TX			
						ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шоссе / вул.Теплична, д.22 "Б"/1			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АЦ. ПВІ. Реконструкція дозуючого вузла трубних млинів ПВІ	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Скорик С.А.							
Розробив		Мех Є.В.					РП	20	20
Перевірів		Вара Б.Б.							
Н. контр.		Вара П.Б.				Компоновочна схема. ЗД	 ТОВ "ТЕХЕНЕРГОЦЕНТР"		