

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) РМЦ
Агрегат ЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
Шифр затрат
Инвентарный номер 11007201_____ В.В. Мосейко
"_____" _____ 2020 г.Ведомость дефектов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений).							
1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,2	Кирпич	1000 шт	0,0804	
2	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	100 м3 раствора	0,000506				
3	КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕМОМ М3, ДО 0,5	М3	0,18	Кирпич	1000 шт	0,072	
4	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 25	100 м3 раствора	0,00045				
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ СТЕН ФАСАДОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 М2	0,0127				
6	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ЦЕМЕНТНЫХ, СОСТАВА 1:3	М3	0,02794				
7	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (ориентировочно)	маш.ч	8				

Начальник РМЦ

_____ М.А. Яремек

Механик РМЦ

_____ В.Н. Данилюк

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

_____ М.В. Остапенко