

Предприятие
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУГОР"

Цех (отдел) РМЦ
 Агрегат: устройство фундамента
 круглошлифовального станка
 Шифр затрат: текущий ремонт
 Инвентарный № _____

ВЕДОМОСТЬ
 дефектов оборудования

по _____ ремонту, ТО

Планируемая дата остановки

оборудования _____ м-ц 2020 год

Продолжительность раб _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУГОР"

В.В. Мосейко

_____ 2020г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	УМТО и КП			РМЦ			Примечание	
						Кол-во к закупке	№ заявки	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изгото вл	№ заказа		Дата выдачи заказа
1	Выемка грунта и разборка существующих конструкций на месте устройства фундамента	М ³	9										
2	Изготовление арматурной сетки	шт	9	Прут Ø12	кг	241							
3	Изготовление колодцев под фундаментные болты	шт	15	Электроды АНО d4мм	кг	2,4							
4	Подготовка под фундамент			Щебень плотных пород	М3	2							
5	Обмазка горячим битумом за 2 раза	М ²	11	битум	М ²	11							
6	Бетонировка фундамента			Бетон С16/20 (м 250)	М3	5,32							
7	Обратная засыпка из глинистого грунта				М3	1,68							

Зам.нач. цеха _____

Исполнитель ремонта _____

Начальник ОМТО

Начальник РМЦ