

Предприятие
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
 Цех (отдел): ЦМИ
 Агрегат: Склад готовых
 изделий
 Шифр затрат :
 Инвентарный № 1001046

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
 по текущему ремонту.
 Планируемая дата остановки
 оборудования _____ м-ц _____ год
 Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик
 ЧАО "Запорожогнеупор"
 В.В. Мосейко
 " " 2020 г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	Сборка строительных лесов						
	на высоту 4 метров	к-т	2				
2	Разборка строительных лесов	к-т	2				
3	Демонтаж кладки в ручную по штучно						
	шлакоблока на высоте до 4 метров						
	в количестве 40 шт	тн	0,92				
4	Демонтаж кладки в ручную по штучно						
	кирпича на высоте до 2,3 метров						
	в количестве 90 шт	тн	0,45				
5	Вырубка бетонного простенка размером						
	500x200x1700мм в ручную	тн	0,425				
6.	Усиление существующей стойки Ст1						
	черт.№13/5.101.01	тн	0,107	балка №16 -1шт	кг	66	
				лист 14мм 400x250мм -1шт	кг	11	
				лист 10мм 250x250мм -3шт	кг	14,6	
				лист 8мм 160x140мм -10шт	кг	13,9	
				лист 8мм 180x160мм -1шт	кг	1,8	
				Клин. анкер М16х160мм-2шт	кг	0,5	
				Электроды Э-42	кг	3	
7	Обвязка существующей колонны -2шт А1						
	черт.№13/5.101.01	тн	0,543	уголок 90x8x2500мм - 8шт	кг	215	
				лист 10мм 200x200мм -4шт	кг	12,48	
				лист 8мм 510x200мм -6шт	кг	38,2	
				лист 8мм 420x300мм -6шт	кг	47,2	
				лист 8мм 710x300мм -6шт	кг	80	
				лист 8мм 1000x400мм -6шт	кг	150	
				Шпильки М24х360мм -10шт	кг	13	
				Гайки М24 - 40 шт	кг	4,92	
				Шайба 24 - 20 шт	кг	0,64	
				Электроды Э-42	кг	3	

8	Обрамление ж/б стены А2						
	черт.№13/5.101.01	тн	0,042	уголок 90х8х1720мм - 2шт	кг	37	
				лист 8мм 170х160мм -3шт	кг	5,1	
				Клин. анкер М16х160мм-3шт	кг	0,8	
				Электроды Э-42	кг	2	
9	Монтаж балки Б1 черт.№13/5.101.01	тн	0,18	швеллер №18 - 2шт	кг	180	
				Электроды Э-42	кг	1	
10	Грунтовка металлоконструкций	м.кв.	10	Грунтовка	кг	10	
11	Покраска м/к маслянной краской за 2раза	м.кв.	10	Краска ПФ	кг	10	
12	Погрузка в ручную строительного боя в						
	автотранспорт и вывоз с территории						
	предприятия	тн	1,8				

Зам. начальника цеха по инжинирингу

Механик цеха

А.Л.Завгородний

Р.Ю. Архипов