

Предприятие
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
 Цех (отдел): ЦМИ
 Агрегат: Головной корпус

ВЕДОМОСТЬ

дефектов оборудования
 по текущему ремонту.

Планируемая дата остановки

оборудования _____ м-ц _____ год

Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ЧАО "Запорожогнеупор"

В.В. Мосейко

201 г.


Шифр затрат :
 Инвентарный № 1001000

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	Сборка строительных лесов на высоту 8 метров (2 раза)	к-т	1				
2	Разборка строительных лесов (2 раза)	к-т	1				
3	Изготовление металлоконструкций для бандажа консоли колонны узел 3 по проекту №2/21-00 КМ-1	тн	0,152	швеллер №24x1000мм -2шт	кг	48	
				лист 10мм 300x500мм -1шт	кг	12	
				уголок 110x8x400мм - 1шт	кг	5	
				уголок 110x8x450мм - 1шт	кг	6	
				уголок 75x8x200мм - 4шт	кг	7	
				лист 10мм 450x500мм -1шт	кг	18	
				лист 8мм 450x250мм -2шт	кг	13	
				ребро лист 8мм 80x250мм - 4шт	кг	5	
				лист 20мм 400x600мм -1шт	кг	38	
4	Монтаж металлоконструкций для бандажа консоли колонны узел 3 по проекту №2/21-00 КМ-1	тн	0,152	Шпильки М20x250мм -4шт	кг	2,47	
				Гайки М20 - 16 шт	кг	1,03	
				Электроды	кг	5	
5	Изготовление металлоконструкций для бандажа консоли колонны узел 4 по проекту №2/21-00 КМ-1	тн	0,128	швеллер №24x1000мм -2шт	кг	48	
				швеллер №24x600мм -1шт	кг	14	
				лист 10мм 400x400мм -1шт	кг	13	
				уголок 110x8x200мм - 2шт	кг	5	
				уголок 75x8x200мм - 2шт	кг	4	
				лист 12мм 300x100мм -2шт	кг	6	
				лист 20мм 400x600мм -1шт	кг	38	
6	Монтаж металлоконструкций для бандажа консоли колонны узел 4 по проекту №2/21-00 КМ-1	тн	0,128	Шпильки М20x600мм -4шт	кг	6	
				Гайки М20 - 16 шт	кг	1,03	

				Электроды	кг	5	
7	Покраска металлоконструкций бандажей	м.ка	5	Краска ПФ	кг	5	

Зам. начальника цеха по инжинирингу

Механик цеха



А.Л.Завгородний

Р.Ю. Архипов