

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

Б.В. Мосейко

2020 г.

Цех (подраздел): АЦ ПШИ
 Агрегат: ЗДАНИЕ БРИКЕТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1 (ПРЕССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
 Шифр затрат
 Инвентарный номер: 2002930

Ведомость дефектов
АЦ ПШИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАСТЕРСКАЯ МЕХАНО- И ЭЛЕКТРОСЛУЖБЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		Примечание	
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
== Демонтажные работы ==							
1	РАЗБОРКА СТЕН СТОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ КИРПИЧНЫХ	МЗ	16,6				
2	Разборка чистой подшивки потолков из фанеры	100 м2 подшивки	0,8				
3	ДЕМОНТАЖ КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ НА 20 СМ	100м2	0,8				
4	БАЛКИ И РИГЕЛИ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М. ДЕМОНТАЖ	Т	3,193				
5	РАЗДЕЛКА РЕШЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛОМ, РАЗМЕРЫ КУСКА 1000х800х500 ММ, РАЗМЕР ПРОФИЛЯ ДО 300 ММ	Т	3,193				
6	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ	100 М2 Б.ПР.	3,8				
7	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М. ДЕМОНТАЖ	100 М2 Б.ПР.	3,8				
8	Демонтаж металлических дверных коробок со снятием дверных полотен (7 шт. 2200х900 мм)	100 м2 проемов	0,1386				
9	КАРКАСЫ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ (ворота металлические 3,0х2,5 м)	Т	0,47				
10	Снятие остекленных оконных переплетов (2 шт. 1300х1500 мм)	100 м2	0,039				
11	Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в окнах	100 шт коробов	0,02				
12	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100м2 подокон досок	0,0112				
13	Разборка люков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали (2 шт.)	100 м	0,028				
14	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М	Т	30				
15	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	Т	30				
== Металлоконструкции ==							
16	ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛОК ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ СРЕДНЕПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА	Т	4,41934				
17	Сталь угловая 50х50х5				Т	1,217715	
18	Швеллер №14				Т	3,878398	
19	БАЛКИ И РИГЕЛИ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ (монтаж балок Б-1 - Б-22)	Т	4,41934				
20	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ: ПУТЕЙ ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ, ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ УЧАСТКИ	Т	0,1573				
21	Двутавр №18				Т	0,153592	
22	ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И МОНОРЕЛЬСЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ. МОНТАЖ	МРЕЛ В 1 НИТ.	8,55				
23	Болт М10х120				Т	0,0014	
24	Шайба 10 косая				К	0,4	
25	Гайка М10				К	0,3	
26	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПЛОСКИХ, С ОТВЕРСТИЯМИ ИЛИ ВЫРЕЗАМИ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,005 Т (изготовление пластины Пл-3 и Пл-4)	Т	0,005				
27	Сталь листовая толщ. 10 мм				Т	0,0052	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,05 Т. МОНТАЖ (монтаж пластин Пл-3 и Пл-4)	Т	0,005				
29	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПЛОСКИХ, С ОТВЕРСТИЯМИ ИЛИ ВЫРЕЗАМИ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,005 Т (изготовление закладных деталей Зд-1, Зд-2)	Т	0,10613				
30	Сталь листовая толщ. 8 мм				Т	0,097968	
31	Сталь круглая diam. 12 мм				Т	0,01136	
32	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 4 КГ	Т	0,10513				
33	Анкер клиновой М16х180				ЦТ	2	
34	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ. ПЛОЩАДОК СПЛОШНЫХ С НАСТИЛАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (Ог-1, Ог-2, Н-1, Пл-1, Пл-2)	Т	0,3016				
35	Сталь полосовая 140х3 мм				Т	0,036797	
36	Сталь полосовая 30х4 мм				Т	0,010234	
37	Сталь угловая 50х50х5				Т	0,097388	
38	Сталь листовая рифленая толщ. 5 мм				Т	0,18224	
39	Сталь листовая толщ. 5 мм ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ				Т	0,008003	
40	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ПРОСЕЧНОЙ, РИФЛЕНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (Л-1)	Т	0,2156				
41	Сталь листовая рифленая толщ. 6 мм				Т	0,111592	
42	Шаглер №14				Т	0,112632	
43	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ (Ог-1, Ог-2, Пл-1, Пл-2, Н-1)	Т	0,5172				
44	РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА (изготовление настила Н-2, Н-3)	1м рез	15				
45	Сталь листовая толщ. 5 мм				Т	0,97968	
46	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ЩИТЫ И БЛОКИ ВОСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. МОНТАЖ (монтаж настила Н-2, Н-3)	Т	0,942				
47	РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА (изготовление настила Н-4)	1м рез	30				
48	Сталь листовая толщ. 5 мм				Т	3,820752	
49	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ (монтаж настила Н-4)	100 М2 ПОВ	1,56				
50	Сверление отверстий в элементах оборудования и конструкций из углеродистой стали, диаметр до 15 мм, глубина сверления до 10 мм	100 отверстий	0,1				
51	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ГРУНТ ПГ-021	100 М2	4,32				
52	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 *** Полы наливные (толщина) ***	100 М2	4,32				покраска за 2 раза
53	УСТРОЙСТВО ПОДОСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ЩАКОВОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ, ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2 (9,9 м.кв.)	М3 СЛОЯ	0,5				
54	УСТРОЙСТВО ПОДОСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ЩАКОВОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2 (31,0+108,5 м.кв.)	М3 СЛОЯ	7				
55	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (вооружение пазов)	Т	4,082				
				Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	Т	4,082	
56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2	100 М2 СТЯЖ.	0,099				
57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2. НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 СТЯЖ.	0,099				добавлять до толщины 100 мм

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15 (С12/15; М200)	100 м3 бетона	0,010098	Цемент, марка 400 Песок	т м3	0,2888028 0,536194	
59	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2 (31*108,5 м.кв.)	100 М2 СТЯЖ.	1,395				
60	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2, НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 СТЯЖ.	1,395				добавлять до толщины 100 мм.
61	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15 (С12/15; М200)	100 м3 бетона	0,14229	Цемент, марка 400 Песок	т м3	4,089494 7,54187	
62	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2 (устройство толтингового покрытия пола с приготовлением раствора)	100 М2 ПОКР.	0,589				
63	Упрочняющее полимерцементное покрытие-топинг для промышленных полов Ceresit CP 56 CORUNDUM+ 25 кг				шт	1,98	
64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2 (устройство толтингового покрытия пола с приготовлением раствора)	100 М2 ПОКР.	1,395				
65	Упрочняющее полимерцементное покрытие-топинг для промышленных полов Ceresit CP 56 CORUNDUM+ 25 кг				шт	27,9	
66	Заполнение каркасов из кирпича при высоте этажа свыше 4 м	1 м3	2	Кирпич	1000 шт	0,8	
67	КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ	М3	48	Кирпич	1000 шт	18,912	
68	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 25	М3	12,48				
69	УСТРОЙСТВО ПОДОСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М3 СЛОЯ	0,6556				
70	УСТРОЙСТВО ПОДОСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ БЕТОННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2	М3 СЛОЯ	4,9444				
71	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15 (С12/15; М200)	100 м3 бетона	0,05712	Цемент, марка 400 Песок	т м3	1,633632 3,02786	
72	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 М2 СТЯЖ.	0,048				
73	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 СТЯЖ.	0,048				добавлять до толщины 30 мм
74	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,14688				
75	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2	100 М2 СТЯЖ.	0,362				
76	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2, НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 СТЯЖ.	0,362				добавлять до толщины 30 мм
77	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	1,10772				
78	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с приготовлением смеси для накладки плитки)	100 м2 покрытий	0,41	Плитка керамическая нескользящая для пола Клей для плитки Ceresit CM 11 Затирка для швов Ceresit CE 33 Крестики для укладки плитки	м2 кг кг 100 шт	41,92 213,2 19,514 2,9602	
79	ПОЯСА В ОПАЛУСКЕ	100 М3	0,026				

1	2	3	4	5	6	7	8
80	Бетон С18/22,3 (В22,3; М300)				м3	2,652	
81	Арматура А300 (Ан) diam. 12 мм				т	0,9903	
82	изготовление отдельных элементов металлоконструкций из стального проката и листового металла без отверстий и вырезов, масса элемента до 0,025 т (изготовление закладных деталей монолитного пояса)	т	0,0863				
83	Сталь круглая diam. 12 мм				т	0,0109	
84	Сталь листовая толщ. 8 мм				т	0,0754	
85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 4 кг	т	0,0863				
	=== Кровля (общая) ===						
86	Покрытие пленкой стек и кровель	100м2	1,55				
87	Саморез самонарезающий по металлу				шт	1500	
88	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	100 м2 шт.пок.	1,55				
				Минвата для утепления кровли	м2	152,65	
89	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	1,55				
	=== Основное помещение мастерской ===						
90	Опложная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза с грунтовкой за один раз; шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 м2	1,376				
				Шпатлевка "Старт"	кг	295,4	
				Грунтовки Ceresit СТ 17	л	20,64	
				Сетка шифровальная 15х280 мм	шт	13,76	
91	Опложная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза с грунтовкой за один раз; шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 м2	1,376				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	295,4	
				Грунтовки Ceresit СТ 17	л	20,64	
				Сетка шифровальная 15х280 мм	шт	13,76	
92	Улучшенная окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами стен по обоям конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	1,376				
93	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 м2 поверхн облиц.	0,807				
				Грунтовки Ceresit СТ 17	л	18,14	
				Плитка керамическая для облицовки стен	м2	81,507	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	5,82654	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	415,64	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	36,5571	
94	Устройство каркаса подвесных плиток "Армстронг"	100 м2, обр. попереки	1,085				
				Т-профили металлические основные наплавляющие длиной 3,6 м	м	103,075	
				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	206,15	
				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	103,075	
				Уголок металлический цокольный	м	117,18	
				Дюбель 6х40 мм в комплекте	шт	322,245	
				Лата подвеса	шт	96,8	
				Подвес в комплекте	шт	86,8	
95	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	100 м2, обр. попереки	1,085				
				Плита "Армстронг" 600х600 мм	шт	316,458395	
	=== Дополнительные помещения мастерской ===						
96	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с грунтовкой)	100 м2 поверхн облиц.	0,597				
				Грунтовки Ceresit СТ 17	л	11,94	
				Плитка керамическая для облицовки стен	м2	60,297	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	4,21034	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	310,44	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	27,0441	
97	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 м2	0,62				

№	2	3	4	5	6	7	8
98	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 === Кладовая ===	100 м2	0,82				покраска за 2 раза
99	Сплошная шпателька внутренних стен шпательками "Старт" за два раза с огрунтовкой за один раз: шпателька стен по оштукатуренной поверхности	100 м2	0,377				
				Шпателька "Старт"	кг	56,55	
				Грунтовки, Ceresit СТ 17	л	5,655	
				Сетка шпифовальная 15х280 мм	шт	3,77	
100	Сплошная шпателька внутренних стен шпательками "Финиш" за два раза с огрунтовкой за один раз: шпателька стен по оштукатуренной поверхности	100 м2	0,377				
				Шпателька "Финиш"	кг	56,55	
				Грунтовки, Ceresit СТ 17	л	5,655	
				Сетка шпифовальная 15х280 мм	шт	3,77	
101	Улучшенная окраска поливинилацетатными водозамыслистыми составами: стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2 поверх окраски	0,377				
102	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 м2	0,198				
103	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 === Комната приема пищи ===	100 м2	0,198				покраска за 2 раза
104	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами (фальшстены) по металлическому каркасу (облицовка стен СМЛ панелями (стекломagneзитовым листом))	100 м2 без проемов	0,321				
				СМЛ панель (стекломagneзитовая плита)	м2	33,705	
				Профиль UW 50/40 (направляющий)	пог. м	27,927	
				Профиль CW 50 (стойный)	пог. м	57,78	
				Грунтовки, Ceresit СТ 17	л	0,27927	
				Винт самонарезающий	шт	545,7	
				Дюбель 6х42 мм	шт	98,347	
				Лента армировочная	пог. м	27,506	
				Шпателька для швов "Figanfuler" (Knaufl) стартовая	кг	10,0794	
105	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с приготовлением смеси для наклеива плитки)	100 м2 покрытий	0,099				
				Плитка керамическая нескользящая для пола	м2	10,099	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	51,48	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	4,4948	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,71478	
106	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100 м2 гор проекции	0,099				
				Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	9,405	
				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	18,81	
				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	9,405	
				Уголок металлический пристенный	м	10,092	
				Дюбель 6х40 мм в комплекте	шт	29,403	
				Тяга подвеса	шт	7,92	
				Подвес в комплекте	шт	7,92	
107	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	100 м2 гор проекции	0,099				
				Плита "Армстронг" 600х600 мм	шт	28,875039	
108	=== Кабинет === Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами (фальшстены) по металлическому каркасу (облицовка стен СМЛ панелями (стекломagneзитовым листом))	100 м2 без проемов	0,336				
				СМЛ панель (стекломagneзитовая плита)	м2	35,28	
				Профиль UW 50/40 (направляющий)	пог. м	29,232	
				Профиль CW 50 (стойный)	пог. м	60,48	
				Грунтовки, Ceresit СТ 17	л	0,25232	
				Винт самонарезающий	шт	571,2	
				Дюбель 6х42 мм	шт	103,152	
				Лента армировочная	пог. м	23,368	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Шпатлевка для швов "Fugenfüller" (Knauf), стартовая	кг	10,5504	
109	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с приготовлением смеси для наклеива плитки)	100 м2 покрытий	0,12				
				Плитка керамическая неэкспозиция для пола	м2	12,24	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	62,4	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	5,448	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,9664	
110	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100 м2 гор. проекции	0,12				
				Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	11,4	
				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	22,8	
				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	11,4	
				У-слек металлический пристенный	м	12,96	
				Дюбель 6x40 мм в комплекте	шт	65,64	
				Тяга подвеса	шт	9,6	
				Подвес в комплекте	шт	9,6	
111	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	100 м2 гор. проекции	0,12				
				Плита "Армстронг" 600x600 мм	шт	35,00004	
	=== Коридор ===						
112	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами (фальшстены) по металлическому каркасу (облицовка стен СМЛ панелями (стекломагнитовым листом))	100 м2 без проемов	0,243				
				СМЛ панель (стекломагнитовая плита)	м2	25,615	
				Профиль UW 50/40 (направляющий)	пос. м	21,141	
				Профиль CW 60 (реберный)	пос. м	43,74	
				Грунтовка Ceresit CT 17	л	0,21141	
				Винт самонарезающий	шт	413,1	
				Дюбель 6x42 мм	шт	74,301	
				Лента армировочная	пос. м	20,398	
				Шпатлевка для швов "Fugenfüller" (Knauf), стартовая	кг	7,6502	
113	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с приготовлением смеси для наклеива плитки)	100 м2 покрытий	0,05				
				Плитка керамическая неэкспозиция для пола	м2	5,1	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	26	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	2,27	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,561	
114	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100 м2 гор. проекции	0,05				
				Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	4,75	
				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	9,5	
				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	4,75	
				У-слек металлический пристенный	м	5,1	
				Дюбель 6x40 мм в комплекте	шт	14,85	
				Тяга подвеса	шт	4	
				Подвес в комплекте	шт	4	
115	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	100 м2 гор. проекции	0,05				
				Плита "Армстронг" 600x600 мм	шт	14,58335	
	=== Кабинет ===						
116	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами (фальшстены) по металлическому каркасу (облицовка стен СМЛ панелями (стекломагнитовым листом))	100 м2 без проемов	0,374				
				СМЛ панель (стекломагнитовая плита)	м2	59,27	
				Профиль UW 50/40 (направляющий)	пос. м	32,533	
				Профиль CW 60 (реберный)	пос. м	67,32	
				Грунтовка Ceresit CT 17	л	0,32533	
				Винт самонарезающий	шт	635,8	