

1	2	3	4	5	6	7	8
320	УСТАНОВКА И СБОРКА СИЛОВЫХ КЛЕММНИКОВ ИЗ СТЕКЛОТЕКСТОСЛИТА, ГЕТИНАКСА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛЕММ ДО 12	10 КЛЕММНИК	0,4				
321	Клеммник силовой 380 В				шт	4	
322	УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	10 шт	0,2				
323	Розетка открытой проводки 220В 16А				шт	2	
324	СВЕТОВОЙ НАСТЕННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 шт	0,35				
325	Индикатор светосигнальный АД-22DS матрица d22мм 230В АС (зеленый)				шт	1	
326	Индикатор светосигнальный АД-22DS матрица d22мм 230В АС (желтый)				шт	2	
	== Осветительная и питающая сети 1-го этажа ==						
327	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт	0,25				
328	Светильник ДВО20У-36-021 Юпитер-1,ЕБ-панель IP20 36 Вт 4320 лм (в подвесной потолок "Армстронг")				шт	25	
329	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ, НА КРОНШТЕЙНАХ	100 шт	0,05				
330	Светильник потолочный со светодиодными модулями накладной 50W Office Line 4900 лм IP20 1194x150x40				шт	5	
331	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ, НА КРОНШТЕЙНАХ	100 шт	0,09				
332	Светильник пылевлагозащищенный ДПП12-504-28 IP64 УХЛ2 30,6 Вт, 3300 лм (в комплекте с кронштейнами для настенного крепления)				шт	9	
333	УСТАНОВКА ВОДОПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОГО, ГЕРМЕТИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА	10 шт	0,1				
334	Светильник пылевлагозащищенный ВАТРА ДПП01-60-022 УЗ				шт	1	
335	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишный	100 шт	0,15				
336	Выключатель 1-клавишный 10А/250В				шт	15	
337	Коробка модульная установочная для твердых тел (с саморезами) КМ40001 diam. 63x40				шт	15	
338	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишный	100 шт	0,01				
339	Выключатель 2-клавишный 10А/250В				шт	1	
340	Коробка модульная установочная для твердых тел (с саморезами) КМ40001 diam. 63x40				шт	1	
341	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,18				
342	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой проводки				шт	18	
343	Коробка модульная установочная для твердых тел (с саморезами) КМ40001 diam. 63x40				шт	18	
344	УСТАНОВКА АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ДВУХПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 100А	шт	5				
345	Выключатель автоматический дифференциальный АВВ СВА 3-ма 2-полосный				шт	1	
346	Установка бокса пластикового для выключателей модульного	шт	1				
347	Бокс КМГПН 1/2 на 2 модуля навесной 125x44x58 IP20 ИЭК				шт	1	
348	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПРИ ВЕСЕ 1М ДО 1 КГ (кабель ВВГ 5x4 от силового шкафа)	100М	0,05				
349	Кабель ВВГ 5x4				м	5,1	
350	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ШИТАХ И РУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ (провод в шкафу)	100 м	0,1				
351	Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм.кв. ПРОВОД ДВУХ-, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БСРОЗДАХ (42 отуска к розеткам (18 шт.), выключателям ((18+8) шт.) по 4 м)				1000 м	0,0102	
352		100 м	1,88				
353	Провод ПВС 3x1,5				м	98,94	
354	Провод ПВС 3x2,5				м	74,46	
355	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО-ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММКВ	100М	3,53				
356	Провод ПВС 3x1,5				м	360,06	
357	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО-ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММКВ	100М	1,27				
358	Провод ПВС 3x2,5				м	126,54	
359	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ, КОРОБАХ. ВЕСОМ 1М ДО 1КГ	100М	4,8				
360	Труба гофрированная ПВХ, диам. 20 мм				пог. м	480	

1	2	3	4	5	6	7	8
361	УСТАНОВКА ПРОТЯЖНЫХ КОРОБОК И ЯЩИКОВ	10ЯЩИКОВ	2,5				
362	Коробка распаячная КМ41233, для 6/п, 100х100х50 мм				шт	25	
363	УСТАНОВКА ПРОТЯЖНЫХ КОРОБОК И ЯЩИКОВ	10ЯЩИКОВ	0,6				
364	Коробка модульная установочная для твердых тел (с саморезами) КМ40001 диам. 63х40				шт	6	
365	УСТАНОВКА КОРОБОК И ЯЩИКОВ	10ЯЩИКОВ	0,1				
366	Корпус модульный пластиковый ЩРВ-П-36 встраиваемый 3 ряда, 36 модулей				шт	1	
367	УСТАНОВКА АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ТРЕХПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 100А	шт	1				
368	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А				шт	1	
369	УСТАНОВКА АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ДВУХПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 100А	шт	13				
370	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А				шт	6	
371	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А хв.С				шт	8	
372	УСТАНОВКА КОРОБОК ПРОХОДНОЙ У994	10ЯЩИКОВ	0,6				
373	Коробка металлическая проходная У994				шт	5	
374	ПРОХОД В ЗДАНИЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ПР И ОДНОЙ ТРУБЕ	шт	70				
375	Труба стальная, диам. 25 мм = = = Питающая и осветительная сети 2-го этажа = = =				пог.м	20	
376	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт	0,11				
377	Светильник ДВОСТОУ-36-021 -Сплитер-LED-панель IP20 36 Вт 4320 лм (в подвесной потолок "Армстронг")				шт	11	
378	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных	100 шт	0,06				
379	Выключатель 1-клавишный 10А/250В				шт	3	
380	Коробка установочная				шт	3	
381	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100 шт	0,02				
382	Выключатель 2-клавишный 10А/250В				шт	2	
383	Коробка установочная				шт	3	
384	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,22				
385	Розетка однополюсная с заземляющим контактом для скрытой проводки				шт	22	
386	Коробка установочная				шт	22	
387	УСТАНОВКА АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ДВУХПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 100А	шт	6				
388	Выключатель автоматический дифференциальный 16А, 30мА, С, АВВ 6MR 415С16				шт	1	
389	Выключатель автоматический дифференциальный АВВ С6А 30мА 2-полюсный				шт	6	
390	Установка бокса пластикового для выключателей модульного	шт	6				
391	Бокс КМПн 1/2 на 2 модуля навесной 125х44х56 IP20 IPK				шт	6	
392	УСТАНОВКА КОРОБОК И ЯЩИКОВ	10ЯЩИКОВ	0,1				
393	Корпус модульный пластиковый ЩРВ-П-36 встраиваемый 3 ряда, 36 модулей				шт	1	
394	УСТАНОВКА АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ТРЕХПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 100А	шт	1				
395	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А				шт	1	
396	УСТАНОВКА АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ДВУХПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 100А	шт	11				
397	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А				шт	6	
398	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А хв.С				шт	6	
399	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПРИ ВЕСЕ 1М ДО 1 КГ (кабель ВВГ 5х4 от силового шкафа к ЩО-2)	100М	0,35				
400	Кабель ВВГ 5х4				м	35,7	
401	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ШИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ (провод в шкафу)	100 м	0,2				
402	Провод ПВ3 сеч. 1,6 мм.кв.				1000 м	0,0204	
403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО-ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНЫМ СЕЧЕНИИ 6М ДО 6ММКВ	100М	1,3				
404	Провод ПВС 3х1,6				м	192,6	
405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО-ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНЫМ СЕЧЕНИИ 6М ДО 16ММКВ	100М	1				
406	Провод ПВС 3х2,6				м	102	
407	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ, КОРОБАХ, ВЕСОМ 1М ДО 1КГ	100М	2,3				

1	2	3	4	5	6	7	8
408	Труба гофрированная ПВХ, диам. 20 мм						
409	УСТАНОВКА ПРОТЯЖНЫХ КОРБОК И ЯЩИКОВ	10ящиков	1		пог. м	230	
410	Коробка распаянная КМ41233, для с/п, 100х100х50 мм				шт	10	
411	УСТАНОВКА ПРОТЯЖНЫХ КОРБОК И ЯЩИКОВ	10ящиков	0,3				
412	Коробка установочная				шт	2	
413	ПРОХОД В ЗДАНИЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ДР И ОДНОЙ ТРУБЕ	шт	70				
414	Труба стальная, диам. 25 мм				пог. м	20	
	=== Оборотное водоснабжение ===						
415	Демонтаж сварных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей, наружный диаметр, толщина стенки 122х8 мм	10 м	2,4				
416	Демонтаж сварных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей, наружный диаметр, толщина стенки 108х8 мм	10 м	2,4				
417	Монтаж сварных трубопроводов из полиэтилена, наружный диаметр 110 мм	10 м	2,4				
418	Труба пластиковая диам. 110				м	24,24	
419	Муфта зажимная диам. 110 мм				шт	2	
420	Муфта фланцевая диаметр 110 мм				шт	3	
421	Тройник 110х110х90				шт	1	
422	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 мм (устройство футляра для прохода труб через стену)	10шт	0,1				
423	Труба стальная диаметр 250х4 мм				м	0,5	
424	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,01 т (кронштейны)	т	0,015				
425	Сталь угловая 50х50х5 мм				т	0,0156	
426	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,01 т, МОНТАЖ (кронштейны)	т	0,015				
427	Монтаж заглушки диам. 150 мм	шт	1				
428	Заглушка диам. 150 мм				шт	1	
	=== Канализация ===						
429	Установка умывальника одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,2				
430	Умывальник фаянсовый						
431	Установка сифона	шт	2		шт	2	
432	Сифон						
433	МОНТАЖ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ЖИРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ	шт	2				
434	Жироуловитель БИО СЖ 0,6-0,045	шт	2				
435	Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 50 мм	100 м	0,21				
436	Труба Wavin диам. 50 мм				пог. м	21	
437	Тройник диам. 50 мм 45 град. ВТ				шт	1	
438	Тройник диам. 50 мм 87 град ВТ				шт	2	
439	Отвод диам. 50 мм 45 град ВТ				шт	1	
440	Отвод диам. 50 мм 87 град ВТ				шт	3	
441	Ревизия D=50мм				шт	1	
442	Выпуск вент. трубы диам. 50 мм				шт	1	
443	Прокладка гофрированная диаметром 32 мм	100 м	0,04		шт	1	
444	Гофра L=2 м, диам. 32 мм						
445	Манжета резиновая диам. 50х32 мм				шт	2	
446	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 мм	10шт	0,4				
447	Труба стальная диам. 108х4 мм				м	0,5	
448	Патрубок для металлической трубы Wavin				шт	1	
	=== Водопровод ===						
449	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 20 мм	100 м	0,2				
450	Труба Ecoplastik диам. 20 мм				пог. м	20	
451	Годевка универсальная 1/2"				шт	6	
452	Муфта МРБ 1/2"				шт	21	
453	Сюрг				шт	40	
454	Перекрещивания				шт	1	
455	Тройник диам. 20 мм				шт	3	
456	Угльник диам. 20 мм				шт	13	
457	Установка опор на трубопроводах диаметром труб до 20 мм	1 опор	1				
458	Опор диам. 15 мм, L=100 мм						
459	Установка смесителей	10 шт	0,2		шт	1	
460	Смеситель для умывальника				шт	2	
461	Установка водонагревателей проточных	1 прибор	1				
462	Водонагреватель 80 л	шт	1				
463	Винт с крючком и дюбелем 10х100				шт	2	
464	Монтаж шаровых кожанов муфтовых, диаметр условного прохода 15 мм	шт	7				
465	Кран шаровый диам. 15 мм (гор. вода)				шт	3	
466	Кран шаровый диам. 15 мм (хол. вода)				шт	4	
467	Монтаж обратного клапана, диаметр условного прохода 15 мм	шт	1				
468	Клапан обратный 1/2"						
	=== Вентиляция ===						

№	2	3	4	5	6	7	8
469	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ДИФФУЗИОННОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ, МАССА ДО 0,15 Т	шт	1				
470	Вентиляторы радиальные пылевые ВП5-45 исп.1, N 3,15 с электродвигателем АИР80,У3 N=2,2 кВт, Q=1240м³/ч, n=3000об/мин, P=1200Па	шт	1				
471	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	шт	1				
472	Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ900М, Q=450м³/ч, N=1,5кВт, n=3000об/мин	шт	1				
473	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ VENTS	шт	6				
474	Вентилятор VENTS ф125Ф Q=185м³/ч с электродвигателем N=16Вт n=2800об/мин P=53Па	шт	2				
475	Вентилятор VENTS ф100Ф Q=98м³/ч с электродвигателем N=14Вт n=2800об/мин P=35Па	шт	3				
476	Вентилятор ВЦ315 VENTS ф315 Q=1540м³/ч, N=155Вт, n=2850об/мин	шт	1				
477	Изготовление местного отсоса (панель равномерного всасывания 600х60 мм)	т	0,0242				
478	Сталь листовая толщ. 2 мм					0,0252	
479	МОНТАЖ МЕСТНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТСОСА, МАССА 0,075 Т	шт	1				
480	установка решеток жалюзийных с выверкой и закреплением площади в свету до 0,25 м2	1 решетка	6				
481	Жалюзийная решетка ф315				шт	6	
482	Жалюзийная решетка ф125				шт	2	
483	Жалюзийная решетка ф100				шт	3	
484	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отрезочного элемента до 0,02 т (переходная рама вентилятора)	т	0,0222				
485	Щеллер №14				т	0,023038	
486	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,025 Т. МОНТАЖ переходной рамы вентилятора	т	0,0222				
487	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 м3	0,0012				
488	Арматура диам. 12 мм				т	0,0123	
489	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса бетона В15	100 м3 бетона	0,001224				
				Цемент, марка 400	т	0,0350064	
				Песок	м3	0,064872	
490	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Изготовление прямого участка воздухопровода на сварке (диаметр 180 мм, длина 15 м)	м2	6,5				
491	Сталь листовая толщ. 2 мм				т	0,1389	
492	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42				т	0,002	
493	Изготовление отводов (подотводов) круглого сечения, диаметр до 200 мм три звена (диаметр 180 мм, 90 град.)	шт	5				
494	Сталь листовая толщ. 2 мм				т	0,03557	
495	Изготовление переходов для стальных воздухопроводов, газопроводов и пылепроводов круглого сечения	шт	2				
496	Сталь листовая толщ. 2 мм				т	0,02077	
497	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42				т	0,00054	
498	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Изготовление прямого участка воздухопровода на сварке (диаметр 180 мм, длина 200 мм, патрубок)	м2	0,15				
499	Сталь листовая толщ. 2 мм				т	0,00245	
500	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42				т	0,00004	
501	Изготовление фланцев для стальных воздухопроводов, газопроводов и пылепроводов круглого сечения, диаметр условного прохода до 200 мм, толщина стенки до 4 мм (диаметр 180 мм)	шт	4				
502	Сталь листовая толщ. 30 мм				т	0,042	
503	Приварка фланцев к стальным газопроводам, воздухопроводам и пылепроводам круглого сечения и их фасонным частям, толщина стенок до 4 мм	шт	2				
504	Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42				т	0,000165	
505	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Монтаж участка воздухопровода на сварке	м2	8,5				
506	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Изготовление прямого участка воздухопровода на сварке (диаметр 100 мм, длина 2 м)	м2	0,65				
507	Сталь листовая толщ. 2 мм				т	0,0103	
508	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Монтаж участка воздухопровода на сварке	м2	0,65				

1	2	3	4	5	6	7	8
509	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Изготовление гибкой вставки круглого сечения, при диаметре воздуховода до 500 мм	вставка	4				
510	Брезент				10 м2	3,27	
511	Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции. Установка гибкой вставки круглого сечения, при диаметре воздуховода до 500 мм	вставка	4				
512	Установка гибких вставок (4 шт.)	м2	0,7				
513	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,01 т (опоры для воздуховода 10 шт.)	т	0,0267				
514	Сталь угловая 75х75х6					0,027733	
515	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,01 Т. МОНТАЖ (опоры для воздуховода 10 шт.)	т	0,0267				
516	Изготовление вентиляционных зонтов	т	0,02				
517	Сталь листовая толщ. 2 мм						
518	Установка зонтов над оборудованием	м2	0,07		т	0,0203	
519	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах	100 шт. коробок	0,04				
520	Снятие остекленных оконных перелетов (4 шт. 1300х1500 мм)	100 м2	0,079				
521	СНЯТИЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОДСОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ (4 шт. с 1400 мм)	100 м2	0,028				
522	Установка оконных блоков и витражей из металлопластика в бетонных и каменных стенах: площадь изделия до 2,0 м2, с установкой отливов и профилей для подоконных досок (7шт. 1300х1500мм)	100 м2	0,1365				
523	Оконный блок металлопластиковый 1300х1500 мм				шт	7	
524	Анкер 8х112 для установки металлопластиковых окон				шт	56	
525	Отлив оконный				м	10	
526	Сетка москитная				шт	7	
527	Пена монтажная				БАЛ	9	
528	Установка пластиковых подоконных плит в ранее установленные металлопластиковые окна и витражи: длина подоконника свыше 1,0 м	100 т.м	0,1				
529	Подоконник пластиковый				м	10,3	
530	Заполнение дверных проемов готовыми заводскими блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,067618				
531	Дверной блок металлопластиковый 970х1940 мм				шт	1	
532	Дверной блок металлопластиковый 800х2150 мм				шт	1	
533	Профили для установки пластиковых дверей				шт	40	
534	Пена монтажная				БАЛ	9	

Зам. нач. АЦ по инженерингу

Д.Ю. Гармаш

Вед. инж. Службы адм. и сооружений

М.Б. Остапенко