

Будівництво: ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" Капітальний ремонт дошки пошани та дошки оголошень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор по інжинірингу  
С.М.Емельянов  
(посада: підпис, ініціали, прізвище)

## Дефектний Акт

на капітальний ремонт Капітальний ремонт дошки пошани та дошки оголошень

(назви/позначення об'єкта)

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	<b>Дошка пошани</b>			
1	Розбирання стін відбійними молотками цегельних	м3	11,73	
2	Розбирання фундаментів і перекриттів бетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	5,95	
3	Руїнування масивів бетонних гідромолотом	м3	5,95	
4	Дрібні металокожструкції різного призначення, маса кожструкції до 0,01 т, демонтаж із застосуванням електроварювання	т	0,05	
5	Розробка ґрунту вручну; група ґрунтів 2	100 м3	0,1142	
6	Засипання вручну траншей, пазах, котлованів і ям; група ґрунтів 2	100 м3	0,023	
7	Перевезення ґрунту до 27 км	т	13,224	
8	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100 м3	0,108	
9	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200]	м3	11,02	
10	Арматура, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,57	
11	Виготовлення окремих елементів металокожструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,005 т	т	0,1	
12	Сталь листовая товщиною 8 мм	т	0,0416	
13	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,0624	
14	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,1	
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100 м2 покриття	0,15	
16	Розбирання основи щебеневової	м3	1,2	
17	Улаштування основи під тротуари товщиною 12 см із піску	100 м2 основи	0,15	
18	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100 м2 покриття	0,15	
19	Плити тротуарні б/в	м2	15	
20	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,8295	
21	Облицювання поверхонь лінійними полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 понад 3 до 6	100 м2 поверхні облицювання	0,218	
22	Клеї для плитки для зовнішніх робіт CM-117	кг	152,6	
23	Ґрунтовка водоземільна	кг	4,4	
24	Затирка для швів Церезіт CE-40	кг	5,5	
25	Керамограніт 600x600 мм	м2	22,2	
26	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	25	
27	Перевезення сміття до 27 км	т	25	
28	Дрібні металокожструкції різного призначення, маса кожструкції до 0,5 т, монтаж із застосуванням електроварювання	т	0,5	
29	Улаштування наружних інвентарних трубчатих риштувань, висота до 16 м; монтаж	100м2 вл	0,85	
30	Улаштування наружних інвентарних трубчатих риштувань, висота до 16 м; демонтаж	100м2 вл	0,85	
31	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2 поверхні опорядження	0,852	
32	Інформаційна кожструкція "ДОШКА ПОШАНИ" 10,00x4,00x0,65 у складі: корпус - кожструкція з металевих профільних труб квадратного перерізу 30x30x2 та 25x25x2; облицювка корпусу - алюмінієві композитні панелі ALUFAS товщ. 4 мм "Г1" RAL 3020 ,9005.7024; світлові елементи - вогниений полікарбонат товщ. 5 мм, плита ALTUGLAS товщ. 3 мм Red, Black and white, white, clear - 4 мм; Підсвітка - світлодіодний кластер SMD 5050 5600 lumen; блок живлення - MENVEL 100 W	шт	1	
	<b>Дошка оголошень</b>			
33	Розбирання стін відбійними молотками цегельних	м3	3,3	
34	Розбирання фундаментів і перекриттів бетонних відбійними молотками, що працюють від компресорів пересувних	м3	4,4	
35	Руїнування масивів бетонних гідромолотом	м3	4,4	
36	Розробка ґрунту вручну; група ґрунтів 2	100 м3	0,0924	
37	Засипання вручну траншей, пазах, котлованів і ям; група ґрунтів 2	100 м3	0,019	
38	Перевезення ґрунту до 27 км	т	10,643	
39	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100 м3	0,085	
40	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200]	м3	8,67	
41	Арматура, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45	
42	Виготовлення окремих елементів металокожструкцій із сортового прокату і смугового металу, без отворів і вирізів, маса елемента до 0,005 т	т	0,1	
43	Сталь листовая товщиною 8 мм	т	0,0416	
44	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,0624	
45	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,1	

1	2	3	4	5
46	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100 м2 покриття	0,15	
47	Розбирання основи щебеневої	м3	1,2	
48	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із піску	100 м2 основи	0,15	
49	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100 м2 покриття	0,15	
50	Плити тротуарні б/в	м2	15	
51	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,8295	
52	Облицювання поверхонь лінійними полірованими фасонними каменями гранітними при кількості каменів в 1 м2 понад 3 до 6	100 м2 поверхні облицювання	0,202	
53	Клей для плитки для зовнішніх робіт CM-117	кг	141,4	
54	Грунтовка водоємпульсійна	кг	4	
55	Затирка для швів Церезит CE-40	кг	5,1	
56	Керамограніт 600х600 мм	м2	20,6	
57	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	15	
58	Перевезення сміття до 27 км	т	15	
59	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,3 т, монтаж із застосуванням електрозварювання	т	0,3	
60	Опорядження стін, фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2 поверхні опорядження	0,3675	
61	Інформаційна конструкція "ДОШКА ОГЛОШЕНЬ" 7,00х2,50х0,35 у складі: корпус - конструкція з металевих профільних труб квадратного перерізу 30х30х2 та 25х25х2, обшивка корпусу - алюмінієві композитні панелі ALUFAS товщ. 4 мм "Г1" RAL 3020, 9005, 7024, світлові елементи - вклієний полівинілхлорид товщ. 5 мм, плита ALTUGLAS товщ. 3 мм Red, Black and white, white, clear - 4 мм; Підсвітка - світлодіодний кластер SMD 5050 5000 lumen, блок живлення - MENVEL 100 W. (Зовнішній вигляд згідно з наданим ескізом)	шт	1	


Директор по персоналу и социальным вопросам  А.А. Мутерко

Объемы работ, трудозатраты согласованы

Начальник СО

 А.И. Лувеникова

Ст. специалист по хозяйственности СО

 Е.В. Дереза

Инженер по проектно-сметным работам

 Е.А. Смирнова