

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШО  
Агрегат Холодильник вращающаяся печь №3  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 3003230

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов  
АЦ ПШО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИК ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ №3. ПОКРАСКА ТЕРМОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ"

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
== = ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ == =							
1	Автогидроподъемник (ориентировочно)	маш.ч	180				
2	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА РЕЧНЫМ ПЕСКОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ	M2	565,2				выполнение работ в респираторе
3	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	M2	565,2				выполнение работ в респираторе
4	Механизированное обезжиривание наружных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов: обезжиривание смешанных поверхностей уайт-спиритом (сольвентом - применит.)	100 M2	5,652				выполнение работ в респираторе
5	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-868	100 M2	5,652				окраска за 2 раза; выполнение работ в респираторе
6	Растворитель, марка N646				т	0,01134	
7	ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ЛОПАТАМИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1.6 М	т	18,0864				выполнение работ в респираторе
8	Подметание пола от остатков песка (применительно)	100 M2 ПОКР.	5,652				
== = ХОЛОДИЛЬНИК == =							
9	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ	100 M2 В.ПР.	3				
10	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА РЕЧНЫМ ПЕСКОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ	M2	201,2				выполнение работ в респираторе
11	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	M2	201,2				выполнение работ с подмостей или лестниц на высоте свыше 4 м от отметки на которой они установлены; выполнение работ в респираторе
12	Механизированное обезжиривание наружных поверхностей оборудования, конструкций, трубопроводов: обезжиривание смешанных поверхностей уайт-спиритом (сольвентом - применит.)	100 M2	2,012				выполнение работ с подмостей или лестниц на высоте свыше 4 м от отметки на которой они установлены; выполнение работ в респираторе
13	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-868	100 M2	2,012				окраска за 2 раза; выполнение работ с подмостей или лестниц на высоте свыше 4 м от отметки на которой они установлены; выполнение работ в респираторе
14	Растворитель, марка N646				т	0,00202	
15	ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ЛОПАТАМИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1.6 М	т	6,4384				выполнение работ в респираторе
16	Подметание пола от остатков песка (применительно)	100 M2 ПОКР.	2,012				
17	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: ДЕМОНТАЖ	100 M2 В.ПР.	3				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Мастер по ремонту АЦ ПШО

Д.Ю. Гармаш

В.А. Чёрный