


Предприятие ЧАО "ЗАБОРОЖОЖНЕУПОР"


Утверждаю
Главный инженерЦех (подраздел) АЦ
Агрегат ДОРОГА
Шифр затрат
Инвентарный номер 2698060

 В.В. Мосайко
2021 г.
Ведомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Разборка бортовых клинчей	100 м	1,7				
2	Погрузка мусора экскаваторами на авт.мобили-самосвалы, емкость ковш экскаватора 0,5 м ³	100 т мусора	0,084				
3	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 28 КМ	т	8,4				
4	Разборка слежавшегося шлама механизированным способом (2600*0,1)	100 м ³	2,6				
5	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковш экскаватора 0,5 м ³	100 т мусора	4,16				
6	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 28 КМ		4,16				
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шпального (2600*0,1)	100 м ³	2,6				
				Щебень	м ³	127,6	
8	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог фк. помощью машин для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий шириной фрезерования 2100 мм, глубина фрезерования 50 мм	1000 м ²	2,6				
9	На каждые 10 мм изменения глубины фрезерования добавлять или исключать к норме 18-3-1	1000 м ²	2,6				
10	Погрузка мусора экскаваторами на авт.мобили-самосвалы, емкость ковш экскаватора 0,5 м ³	100 т мусора	2,456				
11	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ (2600*0,06*0,6)	т	249,6				
12	Установка бортовых клинчей бетонных и железобетонных для других видов покрытий	100 м	1,7				
13	Камень бортовой (поребрик) БР 100 30-1Р				шт	29	
14	Клинчей бортовой (поребрик) блу				шт.	100	
15	Поднятие горловины колодезь (16 шт.)	100 м ³	0,048				
16	Различные вяжущих материалов (0,4 м на 1 м кв.)	т	1,94				
17	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 6 см) (2600*1,44*0,06)	100 т	3,744				
18	Приготовление тяжелого бетона из щебня, класс бетона В15	100 м ³ бетона	0,14926				
				Цемент, марка 400		4,265336	
19	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	т	0,102				
				Песок	м ³	0,11422	

Зам. нач. АЦ по расширению

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений


 Д.Ю. Гарман


 М.В. Остапенко