

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШИ
Агрегат ДОРОГА
Шифр затрат
Инвентарный номер 26008083Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
АЦ ПШИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ ОТ АЦ ПШИ К МАТЕРИАЛЬНОМУ СКЛАДУ ОКСИИ

№ п/п	Наименование работ и затрат (применение деталей, требующих замены)	Объем работ		Наименование	Материал		Примечание
		ед. измерения	количество		ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 т	3,27				
2	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковш экскаватора 0,5 м ³ .	100 т мусора	22,104				
3	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	22,104				
4	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машин для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий при фрезеровании 2100 мм, глубина фрезерования 50 мм	1000 м ²	2,178				
5	На каждые 10 мм уменьшения глубины фрезерования добавлять или исключать к норме 18-3-1	1000 м ²	2,178				
6	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ (2178*0,06*1,6)	т	209,388				
7	Установка бортовых клинчатых беговых и железобетонных при дорожных покрытиях	1 шт.	3,07		шт.	307	
8	Камень бортовой (перевозка) БР 10Б-30-18	1 м ³	0,063				
9	Поднятие горловины колодца (21 м ²)	шт	6,8712				
10	Разлив вяжущих материалов (0,1 л на 1 м ²)	л	6,8712				
11	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 6 см) (2178*1,44*1000)	100 т	3,13632				
12	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м ³ бетона	0,24539	Цемент марка 400	т	1,0185	
13	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕНТРИХ МАРКИ 100	м ³	0,1842	Песок	м ³	0,264452	

Зам. нач. АЦ по инженерингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Осташенко