

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел)

Агрегат ДОРОГА

Шифр затрат

Инвентарный номер 26008096

_____ 2021 г.

**Ведомость дефектов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ (2176 М.КВ.)**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машин для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий шириной фрезерования 2100 мм, глубина фрезерования 50 мм	1000 м2	2,176				
2	На каждые 10 мм изменения глубины фрезерования добавлять или исключать к норме 18-3-1	1000 м2	2,176				
3	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	2,08896				
4	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ	т	208,896				
5	Разлив вяжущих материалов (0,4 л на 1 м.кв.)	1т	0,8704				
6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 6 см) (2176*144/1000)	100 т	3,13344				

Зав. Складом

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Т.А. Привезенцева

М.В. Остапенко