



Ведомость дефектов
ЧАО "Запорожогреупор"

Ремонт рельсового пути лафета №8 в АЦ ПШИ здания печного отделения инв.№
(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерени я	количеств о	Наименование	ед. измерени я	количеств о	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;							
Ремонт 30 м.п. Лафетного пути							
1	ПОДПОРОВЫЕ РЕЛЬСЫ СО СТАЛЬНЫМИ ШПАЛАМИ И КРЕПЛЕНИЕМ. ДЕМОНТАЖ С СОХРАНЕНИЕМ.	Т	3,1				
2	КАНТОВКА РЕЛЬС	100 Т	0,031				
3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ КОМПРЕССОРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МЗ	3,5				
4	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	8,20				
5	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	4,8				
6	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.01 Т (М/К КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСА)	Т	0,161				
7				Сталь круглая диам.22мм	т	0,161	
8				Гайка М22	шт	128	
9				Шайба М22	шт	64	
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ОТПРАВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ДО 0.08 Т (изг-ие крепления к подошве рельс)	Т	2,345				
11				Сталь листовая б-3мм	т	0,181	
12				Сталь листовая б-5мм	т	0,301	
13				Сталь листовая б-12мм	т	0,724	
14				Сталь листовая б-10мм	т	0,603	
15				Сталь листовая б-20мм	т	0,536	
16	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, ГЛУБИНА ДО 40 СМ	10 ОТВЕРС ТИЙ	12,2				
17	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	2,345				
18	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций: зачистка сплошных поверхностей(зачистка рельсов)	10 ДМ2	58				

19	КАНТОВКА РЕЛЬС	100 Т	0,031				
20	ПОДПОРОВЫЕ РЕЛЬСЫ СО СТАЛЬНЫМИ ШПАЛАМИ И КРЕПЛЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т	3,1				
21	УСТАНОВКА БОЛТОВ АНКЕРНЫХ	10 ШТ	12,2				
22				Анкер распорный 20*300	шт	122	
23	Перевозка строительного мусора	т	4,8				

Зам. Нач. АЦ по инжинирингу  Д.Ю. Гармаш

Вед. инж. СГМ смотритель ЗиС  М.В. Остапенко