

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю
Главный механикЦех (подраздел)
Агрегат ЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА №2
Шифр затрат
Инвентарный номер 26007545

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА №2

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж отделки стен европанелями на основе ДСП	100 м2 поверх отделк	0,478				
2	ДЕМОНТАЖ КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 10 СМ	100м2	0,478				
3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,478				
4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ЦЕМЕНТНЫХ, СОСТАВА 1:3	М3	1,10418				
5	Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3, 25 кг				шт	96,9	
6	УСТРОЙСТВО СЕТКИ ПОД ШПАТЛЁВКУ	100 М2	0,478				
7	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,478				
				Шпатлевка "Старт"	кг	71,7	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	7,17	
				Сетка шпифовальная 15x280 мм	шт	4,78	
8	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,478				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	71,7	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	7,17	
				Сетка шпифовальная 15x280 мм	шт	4,78	
9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен по штукатурке	100м2 поверх окраски	0,478				
10	Лента малярная				шт	1	
11	Разборка плитусов	100 м плитусов	0,43				
12	Устройство плитусов поливинилхлоридных на шурупах	100 м плитусов	0,43				
				Дюбель 6x40	шт	64,07	
				Саморез	шт	64,07	
13	Заглушка для плитуса пластикового				шт	18	
14	Угол наружный				шт	4	
15	Угол внутренний				шт	6	
16	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	т	0,2				
17	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	0,2				

Главный специалист по ИТ

А.Н. Карпенко

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко