

Предприятие
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Б 75-03-01-01.02.03.04.05.21.35.37-04 с изм.

Цех (отдел) _____ ВЕДОМОСТЬ
 Агрегат: устройство фундамента
 фрезерного станка с ЧПУ
 Шифр затрат: ПКИ_7062/21/019
 Инвентарный № _____

дефектов оборудования
 по _____ ремонту, ТО
 Планируемая дата остановки
 оборудования _____ м-ц 2021 год
 Продолжительность раб _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

В.В.Мосейко

2021г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	УМТО и КП				РМЦ			Примечание	
						Кол-во к закупке	№ заявки	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изгот. вл	№ заказа	Дата выдачи заказа		Дата потребн. деталей
1	Разборка существующего фундамента	М³	0,38											
2	Выемка грунта и разборка существующих конструкций на месте устройства фундамента	М³	3											
3	Изготовление арматурной сетки	шт	6	Прут Ø8 Прут Ø12 Электроды АНО d4мм	кг	0,84 109,3 5								
4	подготовка под фундамент			Бетон (м 100)	М3	0,6								Работу выполнить согласно черт.
5	Изготовление закладных элементов, анкерные болты	шт	6	Прут Ø8 пластина S8 Электроды АНО d4мм	кг	0,84 11,3 6								
6	Обмазка горячим битумом за 2 раза	М²	8,8	битум	М²	17,6								
7	Бетонировка фундамента			Бетон (м 300)	М3	2,26								
8	Обратная засыпка из глинистого грунта				М3	1,68								
9	анкерный болт M20*300	шт	6	анкерный болт M20*300	шт	6								
10	восстановление разрушенного пола	М²	8	Бетон (м 300)	М3	0,8								

Зам.нач.цеха _____
 Исполнитель ремонта _____

В.В.Мосейко

Начальник ОМТО _____
 Начальник РМЦ _____

В.В.Мосейко