

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) ОЭЭЦ  
Агрегат ДОРОГА  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 20005538

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов  
ОЭЭЦ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ (392 М.КВ.)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 м	0.13				
2	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	0.0156				
3	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	1,56				
4	Разборка слежавшегося шлака механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 392*0,2)	100 м3	0,2352				
5	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ СЛЕЖАВШЕГОСЯ ШЛАКА ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	М3	54,88				
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	1,25				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	125				
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового (392*0,2)	100 м3	0,784				
				Шлаковый отсев	м3	98,784	
9	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 392*0,1)	100 м3	0,1176				
10	РАЗРУШЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	М3	27,44				
11	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ (392*0,1*1,6)	т	62,72				
12	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	100 м	0,13	Камень бортовой (поребрик) БР 100-30-18	ШТ.	13	
13	Поднятие горловин (4 шт.)	100 м3	0,012				
14	Разлив вяжущих материалов (0,4 л на 1 м.кв.)	т	0,1568				
15	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 10 см) (392*240/1000)	100 т	0,9408				
16	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м3 бетона	0,01991	Цемент, марка 400	т	0,569426	
17	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,0078	Песок	м3	0,008658	

Начальник ОЭЭЦ

А.М. Петренко

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко