

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Цех (подраздел)  
Агрегат ДОРОГА  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26008096

Утверждаю:  
Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

**Ведомость дефектов  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАМЕНА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ (2176 М.КВ.)**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 м	0,73				
2	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	0,0876				
3	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	8,76				
4	Разборка слежавшегося шлака механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 2176*0,2)	100 м3	1,3056				
5	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ СЛЕЖАВШЕГОСЯ ШЛАКА ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	М3	304,64				
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	6,96				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	696				
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового (2176*0,2)	100 м3	4,352				
				Шлаковый отсев	м3	548,352	
9	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 2176*0,1)	100 м3	0,6528				
10	РАЗРУШЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	М3	152,32				
11	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ (2176*0,1*1,6)	т	348,16				
12	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	100 м	0,73				
				Камень бортовой (поребрик) БР 100-30-18	ШТ.	73	
13	Разлив вяжущих материалов (0,4 л на 1 м.кв.)	1т	0,8704				
14	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 10 см) (2176*240/1000)	100 т	5,2224				
15	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м3 бетона	0,04307				
				Цемент, марка 400	т	1,231802	
16	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,0438				
				Песок	м3	0,048618	

Зав. Складом

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.А. Белый

М.В. Остапенко