

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖГОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПВИ
Агрегат
Шифр затрат
Инвентарный номер

Утверждаю:
Главный механик

Главный механик

B.B. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
АЦ ПВИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ПЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


1	2	3	4	5	6	7	8
				Автогидроподъемники, высота подъема 28 м (ориентировочно)	маш.ч	776	
21	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ. МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.04 Т. ДЕМОНТАЖ	Т	4,8				
22	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МОСТОВЫМ КРАНОМ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 10 Т: РАССТОЯНИЕ ДО 50 М	10 ШТ ГРУЗА	2				
23	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МОСТОВЫМ КРАНОМ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 10 Т: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 50 М	10 ШТ ГРУЗА	2				добавлять до 200 м
24	РАЗБОРКА СТЕН ГЛУХИХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	100м2	1,68				
25	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.02 Т. МОНТАЖ	Т	0,62				
				Труба профильная 40x40 мм	Т	0,62	
26	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М2	0,35	Грунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая	Т	0,0077	покраска за 2 раза
				Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,00077	
27	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0,02 Т (жалюзиные решетки и оконные рамы)	Т	3,918				
				Сталь угловая 40x40x4 мм	т	3,016	
				Сталь листовая толщ. 6 мм	т	0,06032	
				Сталь листовая толщ. 2 мм	т	0,9984	
28	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий поликарбонатом	100 м2 рам внешн об	5,52				
				Поликарбонат сотовый 8 мм	м2	557,52	
				Саморез 8х32	шт	3680	
				Уплотнительная шайба 4х8	шт	3680	
				Лента перфорированная клейкая для поликарбоната 25 мм	м	848	

== Восстановление и усиление бетонного перекрытия плит, ребер ==

				Автогидроподъемники, высота подъема 28 м (ориентировочно)	маш.ч	248	
29	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ	M2	149				
30	Усиление торкретированием слоем 20 мм (восстановление плит перекрытия, ребер с предварительным увлажнением поверхности)	1 м2 плиты	149				
				Смесь для сухого способа торкретирования BUDMIX KR SGR 500	кг	5960	
31	Горизонтальное перемещение грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 100 кг, расстояние до 20 м	Т	7,8				
32	Горизонтальное перемещение грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 100 кг, добавлять на каждые следующие 10 м	Т	7,8				до расстояния 200 м
33	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	7,8				
34	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 24 КМ	т	7,8				

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

 Д.Ю. Гармаш М.В. Остапенко