

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШИ
 Агрегат ОТДЕЛЕНИЕ СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ
 Шифр затрат
 Инвентарный номер

Утверждаю:
 Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
АЦ ПШИ. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ. ЗАМЕНА КРОВЛИ, БЛОКОВ. ОТДЕЛЕНИЕ СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ.

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
=== Кровля ===							
1	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов	100 м труб	0,3	Трубы водосточные с узлами	м	30	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ	100 М2	0,88				
3	РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ	М3	8				
4	ОЧИСТКА ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2 НАРУЖ.	64				
5	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	М2	70				
6	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	100 м2 поверх изоляц	0,64				
				Пленка гидроизоляционная	м2	70,4	
7	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 УТ. ПОК.	0,64				
				Базальтовая вата толщ. 100 мм	м2	65,92	
8	Ручная газовая резка листов и полноровой стали, толщина металла до 5 мм	10 м	2,7				
9	Зачистка кромок под сварку шлифовальной машинкой, ширина кромок до 20 мм	м кромки	27				
10	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	М2	211,2				
11	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М2	2,112				покраска в 2 слоя
				Грунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая	т	0,038016	
				Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,006336	
12	Монтаж сварных кровель зданий и сооружений из листовой или волнистой стали, работа на высоте до 15 м, толщина листа от 1,5 до 2,5 мм	100 М2 ПОВ.	0,88				
				Сталь волновая толщ. 2,0 мм	м2	91,52	
13	Устройство первого слоя гидроизоляции, толщиной 2 мм	100 м2 поверх изоляц	0,063				
				Грунтовка Ceresit СТ-17	л	0,4788	
14	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ МАРКИ 100	М3	0,0091				
				Смесь гидроизоляционная CR-65	кг	18,9	
15	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечения борозд до 20 см2 (для монтажа фартука)	100 м борозды	0,225				
16	Устройство примыканий к каменным стенам из листовой стали	100 м	0,225				
				Сталь листовая оцинкованная толщ. 0,7 мм	т	0,06864	
				Дюбель 8х100	шт	60	
				Саморез с шестигранной головкой и уплотнительной шайбой	шт	60	
17	Заделка борозд в бетонных стенах, ширина борозды до 50 мм, глубина борозды до 20 мм	100 м борозды	0,225				
18	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ МАРКИ 100	М3	0,02475				
19	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕ	М2 НАСТИЛА	16				
=== Стены ===							
20	РАЗБОРКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ГЛУБИНОЙ 1 КИРПИЧ	М2	51				

1	2	3	4	5	6	7	8
21	КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	М3	8,19				
				Кирпич	1000 шт	3,276	
22	КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	М3	9,11				
				Кирпич	1000 шт	3,644	
23	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕМЕНТНЫХ МАРКИ 100	М3	4,325				
24	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ, ДИАМЕТР ДО 13 ММ, ГЛУБИНА ДО 20 СМ	10 ОТВЕРСТИЙ	24				
25	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА И ПОЛОСОВОГО МЕТАЛЛА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И ВЫРЕЗОВ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,005 Т.	Т	0,073				
				Сталь круглая диам 12 мм	т	0,07592	
26	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,073				
27	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2	2,42				
28	Приготовление полимерцементных растворов, приготовление раствора М100.	М3	7,502				
29	Окраска стен фасадов вододисперсионной краской за два раза по подготовленной бетонной и штукатуренной поверхности с земли или лесов, гладкая поверхность	100 М2	2,42				
				Акриловая краска для фасадов	л	92,686	
30	устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м2 изоляции	0,151				
=== Кабельная трасса. Переопирание ===							
31	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЛОТКАХ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	100 м	0,32				
32	ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ЛОТКАХ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	100 м	0,32				
33	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,01 Т. МОНТАЖ (металлоконструкции временного опирания кабеля)	Т	0,5				
34	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,01 Т. ДЕМОНТАЖ (металлоконструкции временного опирания кабеля)	Т	0,5				
35	ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ, МОНТАЖ	Т	0,3	ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	Т	0,3	
=== Проемы ===							
36	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	100 шт	0,09				
37	Устройство перемычек из металлических балок	1 т перемычек	0,659				
				Кирпич	1000 шт	0,37563	
38	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕМЕНТНЫХ МАРКИ 100	М3	0,35586				
39	ДЕМОНТАЖ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,18				
40	Снятие стеклянных оконных переплетов	100 м2	0,024				
41	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт коробок	0,02				
42	Установка оконных блоков и витражей из металлопластика в бетонных и каменных стенах, площадь изделия свыше 3,0 м2, с установкой отливов и профилей для подоконных досок	100 М2	0,041				
				Оконный блок металлопластиковый 1930х2220 мм (комплектная поставка)	шт	1	
				Отлив оконный	м	2	
				Пена монтажная Анкер 8х100	БАЛ	2	
					шт	6	
43	Установка пластиковых подоконных плит, в ранее установленные металлопластиковые окна и витражи, длина подоконника свыше 1,0 м	100 п.м	0,0185				
				Подоконник пластиковый	пог. м	1,9055	
44	Высококачественная штукатурка по камню плоских откосов по фасаду при ширине более 200 мм.	100 М	0,127				
45	Приготовление полимерцементных растворов, приготовление раствора М100.	М3	0,1397				
46	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,05 Т. ДЕМОНТАЖ (металлические решетки)	Т	0,15				

1	2	3	4	5	6	7	8
47	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ УГЛОВОЙ СТАЛИ (раешетка Р-1)	т	0,05				
48	ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕНОВЫХ (раешетка Р-1)	т	0,05				
				Грунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая	т	0,0008	
				Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,00016	
49	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (раешетка и ограды)	100 м2	0,04				Окраска решетчатых поверхностей
				Грунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая	т	0,000396	
				Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000086	
50	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,05 т, МОНТАЖ (раешетка Р-1)	т	0,05				
				Дюбель 8х100	шт	6	
=== Полы ===							
51	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5 м2	100 мест	0,25				
52	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	м3	0,1775				
53	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию помещения площадью свыше 20 м2	100 м2 стяжки	0,61				
54	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	м3	1,2444				
=== Потолки ===							
55	Окраска ранее окрашенных потолков внутри здания водоэмульсионной краской с расходной более 35%	100м2 поверх. окраски	0,61				
56	Устройство подшивки потолков сталью кровельной нащепкованной (с окраской с двух сторон)	100 м2 подшивки	0,61	Сталь листовая толщ. 2мм	т	0,996	
57				Грунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая	т	0,0305	
=== Прочие работы ===							
58	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФЕРМ	т	2				
59	Металлические конструкции стоек				т	2	
60	МОНТАЖ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 10 кг для ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ	т	0,2				
				Металлоконструкции хранилищное	т	0,04	
61	Погрузка мусора вручную	1 т мусора	20				
62	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 20 км	т	20				

Зам. н.з.к. АЦ по инженерингу

Вед. н.з.к. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Остапенко