

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) ЦМИ
 Агрегат ЗДАНИЕ БЛОКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 Шифр затрат
 Инвентарный номер 10001462

Утверждаю:
 Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

**Ведомость дефектов
 ЦМИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ СГМ**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
== = Помещение СГМ == =							
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,02				
2	Снятие дверных полотен	100 М2	0,0378				
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2 поверх облицов	0,54				
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2	100 М2	0,54				
5	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,18				
6	РАЗБОРКА СТЕН ОТБойными МОЛОТКАМИ КИРПИЧНЫХ	М3	2,25				
7	Разборка цементных покрытий полов	100 м2 покрытия	0,18				
8	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком	1 м3	1,25				
9	КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕМОМ М3, ДО 2.0 (закладка дверного проёма 900х2200х250 мм)	М3	0,55				
				Кирпич	1000 шт	0,22	
10	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 25	М3	0,1375				
				Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300	т	0,0187	
				Песок природный, рядовой	м3	0,152625	
11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2	0,54				
				Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т	0,00702	
				Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5	м3	1,674	
				Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,00108	
				Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	58,32	
				Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00162	
12	Улучшенная штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2 поверхн штукат	0,54				
				Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2,9916	
				Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,0000648	
				Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00324	
13	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	1,0098				
14	Смесь цементно-песчаная готовая сухая 1:3				кг	2100,4	
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2	100 М2 СТЯЖ.	0,18				
				Мастика битумная кровельная горячая	т	0,02394	
16	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,3672				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,111629	
				Песок природный, рядовой	т	0,652147	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу (короба из гипсокартона)	100 м2 без проемов	0,128				
				Листы гипсокартонные, толщина 12 мм	м2	13,44	
				Профиль UD 28x27 (направляющий)	пог. м	11,136	
				Профиль CD 60 (стоечный)	м	23,04	
				Вата минеральная базальтовая толщ. 100 мм	м2	13,184	
				Винты самонарезающие	шт	217,6	
				Дюбель 6/42 мм	шт	39,296	
				Шпатлевка KNAUF FUGENFULLER	кг	4,0192	
				Лента армировочная	м	11,008	
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,11136	
18	Уголок перфорированный алюминиевый				пог. м	33	
19	Установка решеток жалюзийных с выверкой и закреплением площадью в свету до 0,25 м2	1 решетка	2				
20	Решетки жалюзийные 200x300 мм				шт	2	
21	Сплошная шпатлевка коробов за 2 раза: поверхности из гипсокартона	100 М2	0,128				
				Шпатлевка KNAUF FUGENFULLER	кг	18,816	
				Грунтовка GRUNDIRMITTEL GED KNAUF	кг	1,28	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	10,88	
				Лента самоклеящаяся бандажная, ширина до 50 мм	пог. м	8,064	
22	Огрунтовка стен (коробов)	100 М2	0,128				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	1,92	
23	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100м2 поверх окраски	0,128				
				Краска акриловая для внутренних работ	кг	2,56	
				Бумага шлифовальная	м2	0,10752	
				Ветошь	кг	0,03968	
24	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхность и	0,54				
				Сетка стекловолоконная	м2	59,4	
25	Сплошная шпатлевка внутренних стен за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,54				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	8,1	
				Шпатлевка "Финиш"	кг	40,5	
				Шпатлевка "Старт"	кг	40,5	
26	Огрунтовка стен	100 М2	0,54				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	8,1	
27	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100м2 поверх окраски	0,54				
				Краска акриловая для внутренних работ	кг	10,8	
				Бумага шлифовальная	м2	0,4536	
				Ветошь	кг	0,1674	
28	Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,18				
				Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180x3 мм	шт	0,0108	
				Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	17,1	
				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	34,2	
				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	17,1	
				Уголок металлический пристенный	м	19,44	
				Дюбели 6x40 мм в комплекте	шт	53,46	
				Тяга подвеса	шт	14,4	
				Подвес в комплекте	шт	14,4	
29	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,18				
				Плита "Армстронг" 600x600 мм	шт	51,5	
30	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 м2 покрытия пола	0,18				
				Линолеум	м2	18,36	
31	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100 м плинтусов	0,187				
				Плинтус пластиковый	м	18,887	
				Дюбели пластмассовые	шт	27,863	
				Шурупы 60x3,5	шт	27,863	
				Заглушка для плинтуса пластикового	шт	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Уголок наружный для плинтуса пластикового	шт	4	
				Угол внутренний для плинтуса пластикового	шт	4	
== Санузел ==							
32	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ГЛАЗУРОВАННЫХ	100 м2	0,027				
32	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,028				
34	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ БЕТОННОГО	м3	0,3				
35	Демонтаж чаш (унитазов) напольных с высокорасполагаемым бачком	10 комплектов	0,1				
36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 м2	100 м2 СТЯЖ.	0,017				
37	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 м2. НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 м2 СТЯЖ.	0,017				добавлять до толщины 100 мм
38	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	м3	0,1734				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,0527136	
				Песок природный, рядовой	т	0,307958	
39	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт (с огрунтовкой основания и приготовлением раствора)	100 м2 поверхн облиц	0,027				
				Грунтовка Ceresit СТ-17	л	0,54	
				Плитка керамическая для стен	м2	2,727	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,27729	
				Смесь клеящая Ceresit CM11	кг	10,53	
				Смесь сухая Ceresit CE 33	кг	1,3392	
				Ветошь	кг	0,0135	
40	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с огрунтовкой основания и приготовлением раствора)	100 м2 покрытий	0,028				
				Грунтовка Ceresit СТ-17	л	0,56	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,20216	
				Плитка керамическая для пола нескользящая	м2	2,856	
				Смесь клеящая Ceresit CM11	кг	14,56	
				Смесь сухая Ceresit CE 33	кг	1,2712	
41	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 20 мм	100 м	0,04				
				Труба пластиковая водопроводная, диам. 20 мм	пог. м	7	
				Крепление для пластиковой трубы диам. 20 мм	шт	14	
				Колено полипропиленовое 90 град., 20 мм	шт	5	
				Муфта с резьбой наружная (МРН) 20x1/2	шт	2	
				Муфта с резьбой внутренняя (МРВ) 20x1/2	шт	2	
				Муфта соединительная диам. 20 мм	шт	3	
42	Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 110 мм	100 м	0,01				
				Труба канализационная диам. 110 мм	м	1	
				Колено канализационное 90 град., диам. 110 мм	шт	1	
				Муфта канализационная соединительная диам. 110 мм	шт	1	
				Герметик силиконовый прозрачный универсальный 280 мл	шт	1	
43	Установка чаш (унитазов) напольных с высокорасполагаемым бачком	10 комплектов	0,1				
				Унитаз в комплекте со смывным бачком	шт	1	
				Дюбель	шт	4	
				Гофра армированная диам. 110 мм для подключения унитаза	шт	1	
44	Смена сифонов	1 шт	1				
45				Сифон для умывальника	шт	1	
46	Демонтаж смесителей	100 шт	0,01				

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Установка смесителей	10 шт	0,1	Смеситель для умывальников	шт	1	
48	Демонтаж раковин (умывальников)	100 комплектов	0,01				
49	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1	Умывальник	шт	1	
				Шланг для подвода воды 1/2"	шт	2	
== = Первый этаж СГМ == =							
50	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,01				
51	Снятие дверных полотен	100 М2	0,0189				
52	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0,0189				
				Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, длина 100 мм	т	0,00008505	
				Винты самонарезающие, марка СМ1-35	т	0,00006426	
				Металлический дверной блок в комплекте с замком и дверной ручкой и петлями	шт	1	
				Анкер 10х120	шт	6	
				Пена монтажная	БАЛ	1	
52	Оформление [обделка] дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей	100 м проемов	0,06				
				Профиль CW-100 (стоечный)	пог. м	5,43	
				Профиль UW-100 (направляющий)	пог. м	2,33	
				Винты самонарезающие	шт	70	
54	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	100м2	0,019				
				Вата минеральная базальтовая толщ. 100 мм	м2	1,957	
55	Облицовка внутренних стен гипсокартонными панелями (с двух сторон)	100 М2	0,038				
				Листы гипсокартонные, толщина 12 мм	м2	3,914	
				Саморез 3,5х25 мм	шт	69	
56	Сплошная шпатлевка внутренних стен за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,06				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,9	
				Шпатлевка "Финиш"	кг	4,5	
				Шпатлевка "Старт"	кг	4,5	
57	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами стен по штукатурке	100м2 поверх окраски	0,06				
				Краска акриловая для внутренних работ	кг	1,2	
58	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт (с оштукатурки основания и приготовлением раствора)	100 м2 поверх облиц	0,019				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,38	
				Плитка керамическая для стен	м2	1,919	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,19513	
				Смесь клеящая Ceresit CM11	кг	7,41	
				Смесь сухая Ceresit CE 33	кг	0,9424	
59	Разборка обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу (демонтаж обшивки стены из гипсокартона по металлическому каркасу)	100 м2 без проемов	0,06				
60	Резка бетонных и железобетонных конструкций настенной пилой с алмазным кругом, глубина реза до 180 мм	М2	1,9				
				Диски алмазные отрезные, тип TSCE, FC, A1 Turbo, AR Gen.2, CA, диаметр до 400 мм	шт	0,855	
61	РАЗБОРКА СТЕН ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ КИРПИЧНЫХ	М3	0,8				
62	Установка дверных коробок в каменных стенах	100 м2 проема	0,0189				
63	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 шт дверн полотен	0,01				
				Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм	т	0,000038	
				Блок дверной МДФ 900х2100 мм в комплекте с дверной ручкой и петлями	шт	1	
				Дюбель 8х100	шт	6	
				Пена монтажная	БАЛ	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,051				
				Наличники	м	5,712	
				Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	0,00003621	
65	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами откосов с креплением на клею	100 м2 поверх обшивк	0,02				
				Листы гипсокартонные, толщина 12 мм	м2	2,1	
				Клей для гипсокартона KNAUF Perlfix	кг	10	
66	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами (фальшштены) по металлическому каркасу	100 м2 без проемов	0,06				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,0522	
				Листы гипсокартонные, толщина 12 мм	м2	6,3	
				Винты самонарезающие	шт	102	
				Дюбель 6/42 мм	шт	18,42	
				Лента армировочная	м	5,16	
				Шпатлевка KNAUF FUGENFULLER	кг	1,884	
				Вата минеральная базальтовая толщ. 100 мм	м2	6,18	
				Профиль UD 28x27 (направляющий)	пог. м	5,22	
				Профиль CD 60x27 (стоечный)	пог. м	10,8	
67	Сплошная шпатлевка стен за 2 раза: поверхности из гипсокартона	100 М2	0,06				
				Шпатлевка KNAUF FUGENFULLER	кг	8,82	
				Грунтовка GRUNDIRMITTEL GED KNAUF	кг	0,6	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	5,1	
				Лента самоклеящаяся бандажная, ширина до 50 мм	пог. м	3,78	
68	Огрунтовка стен	100 М2	0,06				
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,9	
69	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по штукатурке	100м2 поверх окраски	0,06				
				Краска акриловая для внутренних работ	кг	1,2	
				Бумага шлифовальная	м2	0,0504	
				Ветошь	кг	0,0186	
70	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Установка шкафчиков для одежды)	100 шт изделий	0,08				
				Шкафчик для одежды	шт	8	
71	Установка отопительных радиаторов стальных	100 кВт	0,04202				
				Радиатор биметаллический	секция	22	
				Кронштейн для радиатора	шт	6	
				Дюбель	шт	12	
72	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	100шт	0,01				
				Полотенцесушитель электрический 1400x600	шт	1	
73	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 (устройство крыльца)	100 М3	0,0052				
74	АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВОК И НАБЕТОНОК	Т	0,177				
				Арматура А400 (AIII), диам. 8 мм	т	0,177	
				Проволока вязальная	кг	2,301	
75	Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2	0,0092				
				Щиты опалубки, ширина 300- 750 мм, толщина 40 мм	м2	0,050048	
76	Демонтаж опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (демонтаж деревянной опалубки)	100 м2	0,0092				
77	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м3 бетона	0,005304				
				Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,151694	
				Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М400	м3	0,42432	
				Песок природный, обогащенный	м3	0,281112	
78	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт (с огрунтовкой основания и приготовлением раствора) (Крыльцо)	100 м2 покрытий	0,052				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Плитка Грес	м2	5,304	
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	1,04	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	0,37544	
				Клеющая смесь Ceresit CM12 Gres	кг	27,04	
				Фура Ceresit CE40 Aquastatic	кг	2,3608	
79	Установка оконных блоков и витражей из металлопластика в бетонных и каменных стенах: площадь изделия до 3,0 м2, без установки отливов и профилей для подоконных досок	100 М2	0,23				
				Металлопластиковый витраж	м2	23	
				Пена монтажная	БАЛ	6	
				Анкер 8х112	шт	10	
80	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА И ПОЛОСОВОГО МЕТАЛЛА, БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И ВЫРЕЗОВ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0.01 Т	Т	0,05765				
				Труба 40х40	т	0,03328	
				Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	т	0,026676	
81	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.015 Т. МОНТАЖ	Т	0,05765				
				Саморез с полимерным покрытием	шт	120	
				Анкер 10х120	шт	23	
82	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах. площадь проема свыше 2 до 3 м2	100 м2 проемов	0,0276				
				Блок дверной металлопластиковый двухстворчатый 1200х2300	шт	1	
				Пена монтажная	БАЛ	1	
				Анкер 8х112	шт	8	
83	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой краски с земли и лесов	100 м2 поверхности	0,065				
84	Штукатурка стен фасадов по камню и бетону декоративной штукатуркой "Ceresit": стены гладкие, площадь проведения работ свыше 5 м2	100 М2	0,065				
				Шпаклевка фасадная Ceresit СТ35	кг	26	
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,975	
				Лента малярная шириной до 50 мм	пог. м	4,225	
85	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ, С ЛЕСОВ (окраска за 2 раза с оштукатуркой)	100 М2	0,065				
				Краска фасадная Ceresit СТ54	кг	2,6	
				Грунтовка Ceresit CT-17	л	0,975	
86	Устройство желобов подвесных	100 м желоба	0,026				
	Желоб водосточный				пог. м	3	
	Заглушка для желоба				шт	1	
	Кронштейн для желоба				шт	6	
87	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов	100 м труб	0,03				
				Труба водосточная диам. 100 мм	м	3	
				Кронштейн для трубы водосточной диам. 100 мм	шт	3	
				Воронка водосточная	шт	1	
				Колено 45 град., диам. 100мм.	шт	1	
88	Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100 м2 гор. проекции	0,052				
				Профиль CD 60 (стойечный)	м	13,26	
				Профиль UD 28х27 (направляющий)	пог. м	4,68	
				Удлинитель профилей 60/27 одноуровневый	шт	1,56	
				Дюбели 6х40 мм в комплекте	шт	12,376	
				Саморез 3,5х9,5 мм	шт	81,12	
				Тяга подвеса	шт	3,64	
				Подвес в комплекте	шт	3,64	
				Одноуровневый соединитель профилей типа "краб"	шт	8,84	
				Лента уплотнительная звукоизоляционная шириной 30 мм	пог. м	4,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
89	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ, БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100м2	0,052				
				Пластик	1000 м2	0,005356	
				Саморез	шт	94,64	
				Профиль пластиковый торцевой	пог. м	15	
90	Установка табличек	100 ШТ	0,06				
				Саморез	шт	1,5	
				Табличка 200х300 (названия кабинетов)	шт	5	
				Табличка с полимерным покрытием фасадная 800х800	шт	1	
91	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОЖКОВ	100 М	0,03				
				Порог алюминиевый	м	3	
				Саморез	шт	12	
92	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп 1 шт. (монтаж LED панелей)	100 шт	0,03				
				Светодиодная LED панель 600 х 600мм	шт	3	
93	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100 шт	0,01				
				Выключатель 2-клавишный	шт	1	
94	Прокладка коробов пластиковых	100 М КОРОБА	0,2				
				Короб пластиковый 30х100	м	12	
				Короб пластиковый 30х300	м	8	
				Дюбель	шт	36	
95	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,12				
				Розетка силовая VIVA с 3-м заземляющим контактом для установки в пластиковый короб	шт	12	
96	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,1				
				Розетка телефонная наружная RJ11	шт	2	
				Розетка сетевая наружная RJ45	шт	8	
97	ПРОВОД ДВУХ-, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 м	0,5				
				Провод ПВС 3х1,5	м	30	
				Провод ПВС 3х2,5	м	20	
98	ПРОВОД ДВУХ-, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 м	0,1				
				Провод ПВС 3х2,5	м	10	
99	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПРИ ВЕСЕ 1М ДО 1 КГ	100М	0,05				
				Кабель ВВГ 5х4	м	5	
100	ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В КОРОБАХ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 м	0,75				
				Кабель оптоволоконный	м	75	
				Патч-корд, 3 м	шт	3	
101	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100 шт	0,01				
				Светильник накладной 200х200	шт	1	
102	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 20 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	6,987572				
103	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 20 КГ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М	Т	6,987572				добавлять до расстояния 200 м
104	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	Т	6,987572				

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

А.Л. Завгородний

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко