


Утверждаю: Директор по инжинирингу  
Согласовано: Нач. ЦМИ Нач. ОКСи  
Борисов А.С. Святовец С.А.  
Нач. ООТ и ПБ  
А.В.Ткач


План на отм. 0.000 и 0,300

1



1

1-1



1. Данный проект разработан на основании технического задания ЦМИ № 16.197 от 18.11.202г.
2. Чертежом предусматривается устройство помещения для хранения и разогрева кубов с бакелитом.
3. Необходимо выполнить работы:
  - устройство помещения из м/к и укладка теплоизоляции между стенами;
  - установка отопительно-вентиляционного агрегата для создания в помещении температуры +30°C;
  - установка вытяжного вентилятора, сблокированного с включением освещения и открытием ворот;
  - прокладка трубопровода для перекачивания связки из помещения на всас существующего насоса, перекачивающего бакет на дозировки;
  - устройство канала со съёмными щитами для прокладки трубопровода Ø89;
  - устройство освещения помещения;
  - подвод эл. питания к оборудованию и эл. задвижке на трубе.
4. Установка кубов в помещение производится роклой.
5. Остальные примечания см. на частях проекта.

КОНТРОЛЬНЫЙ

7	10/20.00.00 ЭМ	Подвод эл. питания к оборудованию	1			
6	10/20.00.00 ОЭ	Освещение помещения	1			
5	10/20.00.00 КМ-2	Устройство канала	1			
4	10/20.00.01	Перекачка бакелита в существующую систему подачи связки участка	1			
3	10/20.00.00 ОБ	Вытяжная вентиляция помещения	1			
2	10/20.00.00 ОБ	Отопление помещения	1			
1	10/20.00.00 КМ-1 и КМ-2	Помещение	1			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. Вес, кг	Общ.	Примеч.
		ЦМИ Прессовый участок				
		Помещение для хранения и разогрева бакелита				
		10/20.00.00				
		Устройство помещения для хранения и разогрева бакелита				
		План на отм. 0,300 и 0,000				
		Разрез 1-1.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Калишенко	22.12.20	18.12.20			
Пров.	Кохановская					
Нач. ЦМИ	Завгородний					
Согласов.						
Утв.						
		Лист	Листов: 1			
		ПКО	ЧАО			
		Запорожжнеупор				