

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел)  
Агрегат ЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА №2  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26007545

В.В. Мосейко

" " " 2021 г.


Ведомость дефектов  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ С ВЫШЕ 5 М2	100 М2	0,84				
2	СНЯТИЕ ОБОЕВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЛИНКРУСТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 (снятие флизелинового основания)	100 М2	0,84				
3	Устройство стеклосетки под шпатлёвку	100 м2 поверхности	0,84				
4	Стеклосетка				м2	84,84	
5	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,84				
				Шпатлевка "Старт"	кг	126	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	12,6	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	8,4	
6	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,84				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	126	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	12,6	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	8,4	
7	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за один раз: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,478				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	71,7	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	7,17	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	4,78	
8	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	1,318				
9	Краска водоземлемая для внутренних				кг	36,904	
10	Универсальный пигментный концентрат Sniezka Colorex 100 мл				шт	7	
11	Лента малярная				шт	1	
12	Демонтаж каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: демонтаж каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,587				
13	Демонтаж облицовки потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,587				
14	Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,587				
15	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м				м	55,765	
16	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м				м	111,53	
17	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м				м	55,765	
18	Уголок металлический пристенный				м	63,396	
19	Дюбели 6x40 мм в комплекте				шт	174,339	
20	Тяга подвеса				шт	46,96	
21	Подвес в комплекте				шт	46,96	
22	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,587				
23	Плита "Армстронг", 600x600 мм				шт	168	
24	Демонтаж обшивки каркасных стен плитами МДФ	100 м2 без проемов	0,0189				
25	Обшивка каркасных стен плитами МДФ	100 м2 без проемов	0,0189				
26	Плиты МДФ				100 м2	0,019373	


1	2	3	4	5	6	7	8
27	Саморез				шт	70	
28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,01				
29	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ((2,1*2+0,9)*0,4)	100 M2	0,0204				
30	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,08976				
31	Смесь сухая цементно-песчаная готовая 1:3				кг	186,7	
32	Уголок перфорированный алюминиевый				пог. м	10,2	
33	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,0204				
				Шпатлевка "Старт"	кг	3,06	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	0,306	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	0,204	
34	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,0204				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	3,06	
				Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17	л	0,306	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	0,204	
35	Огрунтовка откосов	100 M2	0,0204				
				Грунтовка Ceresit СТ-17	л	0,306	
36	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	0,0204				
37	Краска водоземлемая для внутренних работ				кг	0,5712	
38	Окраска кистью оштукатуренных металлических поверхностей эмалью за один раз: детали и изделия простой конфигурации (окраска металлической двери)	10 M2	0,38				
39	Грунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая				т	0,000988	
40	Растворитель Р-4				т	0,00006	
41	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,018				
42	СТЕСЫВАНИЕ ВЫСТУПОВ И НЕРОВНОСТЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ НОВОЙ ПЛИТКИ	M2	1,8				
43	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 м2 покрытий	0,018				
44	Плитки керамические нескользящие для пола				м2	1,836	
45	Затирка для швов Ceresit CE 33				кг	0,8172	
46	Клей для плитки Ceresit CM 11				кг	9,36	
47	Крестики для укладки плитки				100 шт	0,12996	
48	Грунтовка вододисперсионная церезит СТ-17				л	0,36	
49	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100 м плинтусов	0,43				
50	Плинтусы пластиковый				м	43,43	
51	Заглушка для плинтуса пластикового				шт	18	
52	Угол наружный				шт	4	
53	Угол внутренний				шт	6	
54	Саморез				шт	64	
55	Дюбель 6x40				шт	64	
56	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М	т	0,3				
57	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	0,3				

Главный специалист ИТ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений



А.Н. Карпенко



М.В. Остапенко