

Предприятие ЧАО "ЗАТОРОЖОГНЕУГОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШИ
 Агрегат СКЛАД СЫРЬЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
 Шифр затрат
 Инвентарный номер 2002028

Утверждаю:
 Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
АЦ ПШИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ СКЛАДА СЫРЬЯ ГЛИНОДРОБИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	Устройство страховочного леера	100 м ограды	0,32				
2	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО КРОВЛЕ	м2 НАСТИЛА	3,6				
3	ПЕРЕСТАНОВКА НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО КРОВЛЕ	м2 НАСТИЛА	3,6				
4	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА. ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 м2 ЛОВ.	0,24				
5	Профлист кровельный				м2	25	
6	Саморез кровельный усиленный с шайбой и уплотнением				шт	250	
7	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м (ориентировочно)	маш.ч	8				

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Остапенко