

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) АЦ
Агрегат АВТОДОРОГА
Шифр затрат
Инвентарный номер 26008060

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ (2600 М.КВ.)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 м	1,7				
2	Разборка слежавшегося шлака механизированным способом	100 м3	1,56				
3	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ШЛАКА ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	М3	364				
4	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом	100 м3	9,57				
5	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	М3	182				
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,4 м3	100 т мусора	1253,4				
7	устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового	100 м3	3,161				
				Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка М600	м3	398,286	
8	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	100 м	1,7				
9	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,102				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,031008	
				Песок природный, рядовой	м3	0,11322	
				Камень бортовой БР100-30-18	м	70	
				Камень бортовой БР100-30-18 (б/у)	м	100	
10	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100м2	26				
				Пленка полиэтиленовая	м2	3042	
11	Укладка металлической сетки в цементно-бетонное покрытие	100 м2	26				
12	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм				т	25,74	
				Арматура diam. 12 мм	т	25,74	
13	устройство цементно-бетонных однослойных покрытий толщиной слоя 20 см средствами малой механизации (толщиной 180 мм)	100 м2	26				
				Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В30 [М400]	м3	477,36	
				Фибра полипропиленовая	кг	429,6	
14	Нарезка швов в бетоне свежее заложеном	100 м	13,52				
15	Поднятие горловин колодцев (16 шт.)	100 м3	0,048				
16	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м3 бетона	0,04896				
				Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	1,400256	
				Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М400	м3	3,9168	
				Песок природный, обогащенный	м3	2,59488	
17	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2 ПОКР.	26				
18	Покрытие поверхности упрочняющим средством вручную	1 м2	2600				
				Глубокопроникающий жидкий упрочнитель Литурин Хард	л	1040	

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Остапенко