

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШИ  
Агрегат ДОРОГА  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26008083

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов  
АЦ ПШИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ ОТ АЦ ПШИ К МАТЕРИАЛЬНОМУ СКЛАДУ ОКСИИ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 м	3,07				
2	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	0,3684				
3	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	36,84				
4	Разборка слежавшегося шлака механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 2178*0,2)	100 м3	1,3068				
5	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ СЛЕЖАВШЕГОСЯ ШЛАКА ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	м3	304,92				
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	6,96				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	696				
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового (2178*0,2)	100 м3	4,356				
				Шлаковый отсев	м3	548,856	
9	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 2178*0,1)	100 м3	0,6534				
10	РАЗРУШЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	м3	152,46				
11	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ (2178*0,1*1,6)	т	348,48				
12	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	100 м	3,07				
				Камень бортовой (поребрик) БР 100-30-18	ШТ.	307	
13	Поднятие горловин колодцев (21 шт.)	100 м3	0,063				
14	Разлив вяжущих материалов (0,4 л на 1 м.кв.)	1т	0,8712				
15	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 10 см) (2178*240/1000)	100 т	5,2272				
16	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м3 бетона	0,24539				
				Цемент, марка 400	т	7,018154	
17	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	м3	0,1842				
				Песок	м3	0,204462	

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Остапенко