

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПВИ
Агрегат
Шифр затрат
Инвентарный номер 4033556

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
АЦ ПВИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЭП-1

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ, СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ СВЫШЕ 5 М2	100 М2	0,5497				
2	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 4 М ВЫСОТЫ: МОНТАЖ	100 М2 ГОР.ПР.	0,275				
3	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 4 М ВЫСОТЫ: ДЕМОНТАЖ	100 М2 ГОР.ПР.	0,275				
4	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков ст известковой краски	100 м2 поверхность	0,275				
5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн. коробок	0,01				
6	Снятие дверных полотен	100 М2	0,019				
7	Усиление кирпичных стен металлическим каркасом (усиление дверного проёма с презрезкой металла)	1 т конструкция	0,06764				
				Сталь угловая 70х70х5	т	0,0646	
				Сталь листовая толщ. 3 мм	т	0,00052	
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА И ПОЛОСОВОГО МЕТАЛЛА, БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И ВЫРЕЗОВ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,03 Т	т	0,08613				
				Сталь листовая толщ. 3 мм	т	0,04867	
				Сталь угловая 50х50х4	т	0,01622	
				Труба профильная 40х40х3	т	0,0247	
10	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проёмов	0,019				
				Анкер 10х150	шт	6	
11	Установка замков дверных врезных	100 шт приборов	0,01				
				Замок	шт	1	
12	Установка дверных (оконных) приборов врезных (шпингалеты дверные, ручки-завертки дверные балконные, ручки-защелки дверные)	100 шт приборов	0,01				
13	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ, ПЕТЛИ	100 ПАР	0,01				
				Ручка дверная	шт	1	
				Саморез	шт	8	
				Петли дверные	шт	2	
14	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	16,2				
15	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ УАЙТ-СПИРИТОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ	10 М2	1,62				
				Уайт-спирит	т	0,0005184	
16	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ	100 М2	0,162				покраска за 2 раза
				Гоунт-эмаль 3в1 Silic Metalsil быстросохнущая	т	0,00324	
				Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000486	
17	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ, ГЛУБИНА ДО 20 СМ	10 ОТВЕРСТИЙ	1,2				
18	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100 М2	0,5497				
				Сетка штукатурная 20х20х2	м2	59,3676	
19	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	1,70407				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,518037	
				Песок природный, рядовой	м3	1,891518	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	0,5497				
21	Огрунтовка потолка	100 м2 покрытий	0,273	Краска вододисперсионная	кг	23,6371	
22	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	0,273	Грунтовка Ceresit СТ-17	л	5,46	
23	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ КОМПРЕССОРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ (54,6м.кв.*0,1м)	М3	5,46	Краска вододисперсионная	кг	12,285	
24	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2 (с огрунтовкой основания мастикой битумной)	100 М2 СТЯЖ.	0,546				
25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2, НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 СТЯЖ.	0,546	Мастика битумная	т	0,072618	до толщины 100 мм
26	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	5,5692				
				Портландцемент песчаноцементный общестроительного и специального назначения, марка 400	т	2,316787	
				Песок природный, рядовой	м3	5,903352	
27	Переноска сподручных грузов (материалов) вручную на расстояние на 10 м	1 т	9,2				
28	Переноска сподручных грузов (материалов) вручную. На каждые последующие 10 м перемещения добавлять	1 т	9,2				до расстояния 50 м
29	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	9,2				
30	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	9,2				

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Мастер по ремонту оборудования ПВИ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

Э.Б. Дмитриченко

М.В. Остапенко