

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) ЦМИ
Агрегат КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ САДКИ КИРПИЧА
Шифр затрат
Инвентарный номер 1001464

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
ЦМИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ САДКИ КИРПИЧА

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	ОЧИСТКА ОТ БИТУМА ВРУЧНУЮ СКРЕБКАМИ И НОЖАМИ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ И СТЕН	М2 НАРУЖ.	146				
2	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (с огрунтовкой основания)	100 м2 кровли	5,7				
				Праимер битумный	кг	171	
				Рубероид Бикропласт ЭКП 4.0 (верхний слой кровельного ковра)	м2	655,5	
				Рубероид Бикропласт ЭПП 2.5 (нижний слой кровельного ковра)	м2	644,1	
3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	100 м	0,46				
				Сталь оцинкованная, толщ. 0,7 мм	т	0,136344	
				Дюбель 6x60	шт	300	
				Шайба	шт	300	
5	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН (с расчисткой)	10 М ТРЕЩИН	4,6				
6	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,092				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,027968	
				Песок природный, рядовой	м3	0,10212	
7	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 20 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	8,2				
8	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 20 КГ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М	Т	8,2				на расстояние до 200 м
9	ПОГРУЗКА ИЛИ РАЗГРУЗКА ГРУЗОВ КРАНОМ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6,3 Т, МАССА ГРУЗА ДО 1,0 Т (погрузка)	10 Т	0,82				
10	ПОГРУЗКА ИЛИ РАЗГРУЗКА ГРУЗОВ КРАНОМ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6,3 Т, МАССА ГРУЗА ДО 1,0 Т (разгрузка)	10 Т	0,82				
11	УБОРКА МУСОРА, ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М	Т	8,2				
12	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	8,2				

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

А.Л. Завгородний

М.В. Остапенко