

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел)

Агрегат

Шифр затрат

Инвентарный номер 28007770

Утверждаю:  
Главный энергетик

М.В. Печенкин

2021 г.

**Ведомость дефектов 1**  
**ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК ОЭЭЦ, инв.№28007770**

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены                                                                  | Объем работ          |            | Материал                                                   |               |            | Примечание |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|       |                                                                                                                                      | ед. измерения        | количество | Наименование                                               | ед. измерения | количество |            |
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3                    | 4          | 5                                                          | 6             | 7          | 8          |
| 1     | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2                                         | 100 М2               | 0,05       |                                                            |               |            |            |
| 2     | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2         | 100 М2               | 0,05       |                                                            |               |            |            |
| 3     | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100                                                                | М3                   | 0,1155     |                                                            |               |            |            |
| 4     |                                                                                                                                      |                      |            | Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3                  | кг            | 240,24     |            |
| 5     | Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"    | 100 М2               | 0,16       |                                                            |               |            |            |
| 6     |                                                                                                                                      |                      |            | Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м | м             | 15,2       |            |
| 7     |                                                                                                                                      |                      |            | Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м            | м             | 30,4       |            |
| 8     |                                                                                                                                      |                      |            | Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м            | м             | 15,2       |            |
| 9     |                                                                                                                                      |                      |            | Уголок металлический пристенный                            | м             | 17,28      |            |
| 10    |                                                                                                                                      |                      |            | Дюбель 6х40 мм в комплекте                                 | шт            | 47,52      |            |
| 11    |                                                                                                                                      |                      |            | Тяга подвеса                                               | шт            | 12,8       |            |
| 12    |                                                                                                                                      |                      |            | Подвес в комплекте                                         | шт            | 12,8       |            |
| 13    | Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600х600 мм                                                                | 100 М2               | 0,16       |                                                            |               |            |            |
| 14    |                                                                                                                                      |                      |            | Плита "Армстронг", 600*600 мм                              | шт            | 46         |            |
| 15    | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ                                                                                                    | 100 М2               | 0,66       |                                                            |               |            |            |
| 16    | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ СВЫШЕ 5 М2                                      | 100 М2               | 0,4        |                                                            |               |            |            |
| 17    | Антисептирование водными составами стен                                                                                              | 100м2 стен без проем | 0,66       |                                                            |               |            |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Грунтовка антибактериальная Мастер Антигриб (Фунгицид)     | л             | 6,6        |            |
| 18    | РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 10 М2 | 100 М2               | 0,4        |                                                            |               |            |            |
| 19    | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100                                                                | М3                   | 0,88       |                                                            |               |            |            |
| 20    |                                                                                                                                      |                      |            | Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3                  | кг            | 1830,4     |            |
| 21    | Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности                     | 100 М2               | 0,66       |                                                            |               |            |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Шпатлевка "Старт"                                          | кг            | 99         |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Грунтовка Ceresit CT17                                     | л             | 9,9        |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Сетка шлифовальная зерно 80                                | шт            | 6,6        |            |
| 22    | Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности                     | 100 М2               | 0,66       |                                                            |               |            |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Шпатлевка "Финиш"                                          | кг            | 99         |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Грунтовка Ceresit CT17                                     | л             | 9,9        |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Сетка шлифовальная зерно 80                                | шт            | 6,6        |            |
| 23    | ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫМИ ОБОЯМИ                                                                               | 100 М2               | 0,66       |                                                            |               |            |            |
|       |                                                                                                                                      |                      |            | Клей для флизелиновых обоев 250 гр                         | шт            | 2,64       |            |
| 24    | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по обоям за 2 раза                                                     | 100м2 поверх окраски | 0,66       |                                                            |               |            |            |

| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                     | 4      | 5                                                          | 6     | 7        | 8 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------|---|
| 25 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Универсальный пигментный концентрат Sniezka Colorex 100 мл | шт    | 2        |   |
| 26 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ. СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛАСТР ПО ДЕРЕВУ. ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2 (отбивка штукатурки с дверных проемов)                                | 100 М2                | 0,065  |                                                            |       |          |   |
| 27 | Антисептирование водными составами откосов                                                                                                                          | 100м2 стен без проем  | 0,09   |                                                            |       |          |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Грунтовка антибактериальная Мастер Антигриб (Фунгицид)     | л     | 0,9      |   |
| 28 | РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ. ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 (дверные откосы)                | 100 М2                | 0,055  |                                                            |       |          |   |
| 29 | РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ | 100 М2                | 0,055  |                                                            |       |          |   |
| 30 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100                                                                                               | М3                    | 0,1815 |                                                            |       |          |   |
| 31 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3                  | кг    | 377,52   |   |
| 32 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Алебастр                                                   | кг    | 18,9     |   |
| 33 | Сплошная шпателька внутренних стен шпательками "Старт" за два раза: шпателька стен по оштукатуренной поверхности (откосов)                                          | 100 М2                | 0,09   |                                                            |       |          |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Шпателька "Старт"                                          | кг    | 13,5     |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Грунтовка Ceresit CT17                                     | л     | 1,35     |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Сетка шлифовальная зерно 80                                | шт    | 0,9      |   |
| 34 | Сплошная шпателька внутренних стен шпательками "Финиш" за два раза: шпателька стен по оштукатуренной поверхности (откосов)                                          | 100 М2                | 0,09   |                                                            |       |          |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Шпателька "Финиш"                                          | кг    | 13,5     |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Грунтовка Ceresit CT17                                     | л     | 1,35     |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Сетка шлифовальная зерно 80                                | шт    | 0,9      |   |
| 35 | Улучшенная окраска стен (откосов) поливинилацетатными водоземлюсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску                               | 100 м2 окрасх поверхн | 0,09   |                                                            |       |          |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Краска водоземлюсионная для внутренних работ               | кг    | 4,05     |   |
| 36 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                                                                          | 100шт дверн коробок   | 0,05   |                                                            |       |          |   |
| 37 | Снятие дверных полотен                                                                                                                                              | 100 М2                | 0,08   |                                                            |       |          |   |
| 38 | Установка дверных коробок в каменных стенах                                                                                                                         | 100 м2 проема         | 0,08   |                                                            |       |          |   |
| 39 | Установка дверных полотен внутренних межкомнатных                                                                                                                   | 100 шт дверн полотен  | 0,05   |                                                            |       |          |   |
| 40 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Дверной блок из ламинированной МДФ 800*2000                | шт    | 5        |   |
| 41 | Разборка деревянных плинтусов                                                                                                                                       | 100 м плинтусов       | 0,2    |                                                            |       |          |   |
| 42 | Разборка покрытий полов из линолеума и репина                                                                                                                       | 100 м2 покрытия       | 0,16   |                                                            |       |          |   |
| 43 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ                                                                                                                      | 100 М2 ПОКР.          | 0,16   |                                                            |       |          |   |
| 44 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Плита OSB Дюбель 6x60                                      | м2 шт | 16,48 40 |   |
| 45 | Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2                                                                                                      | 100 м2 покрытия пола  | 0,16   |                                                            |       |          |   |
| 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах                                                                                                                  | 100 м плинтусов       | 0,2    |                                                            |       |          |   |
|    |                                                                                                                                                                     |                       |        | Дюбель 6x60                                                | шт    | 59,6     |   |
| 47 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Угол внутренний                                            | шт    | 4        |   |
| 48 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Соединение плинтуса                                        | шт    | 6        |   |
| 49 |                                                                                                                                                                     |                       |        | Заглушка для плинтуса пластикового                         | шт    | 12       |   |
| 50 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 6 М: МОНТАЖ                                                                                            | 100 М2 ГОР.ПР.        | 0,12   |                                                            |       |          |   |
| 51 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 6 М: ДЕМОНТАЖ                                                                                          | 100 М2 ГОР.ПР.        | 0,12   |                                                            |       |          |   |
| 52 | Очистка помещений от мусора                                                                                                                                         | 100 т                 | 0,0025 |                                                            |       |          |   |

Главный специалист

А.В. Карпинский