

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Утверждаю
Главный энергетик

М.В. Печенкин

Цех (подраздел)

Агрегат

Шифр затрат

Инвентарный номер 28007770

2021 г.

Ведомость дефектов **3**
ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК ОЗЭЦ, инв.№28007770

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2	100 М2	0,1				
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2	100 М2	0,1				
3	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,231				
4				Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3	кг	480,48	
5	Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,27				
6				Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м	м	25,65	
7				Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	51,3	
8				Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	25,65	
9				Уголок металлический пристенный	м	29,16	
10				Дюбель 6x40 мм в комплекте	шт	80,19	
11				Тяга подвеса	шт	21,6	
12				Подвес в комплекте	шт	21,6	
13	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,27				
14				Плита "Армстронг", 600x600 мм	шт	78	
15	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100 М2	0,7				
16	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ СВЫШЕ 5 М2	100 М2	0,4				
17	Антисептирование водными составами стен	100м2 стен без проем	0,7				
				Грунтовка антибактериальная Мастер Антигриб (Фунгицид)	л	7	
18	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 10 М2	100 М2	0,4				
19	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,88				
20				Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3	кг	1830,4	
21	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,7				
				Шпатлевка "Старт"	кг	105	
				Грунтовка Ceresit СТ17	л	10,5	
				Сетка шлифовальная зерно 80	шт	7	
22	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,7				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	105	
				Грунтовка Ceresit СТ17	л	10,5	
				Сетка шлифовальная зерно 80	шт	7	
23	ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫМИ ОБОЯМИ	100 М2	0,7				
				Клей для флизелиновых обоев 250 гр	шт	2,8	
24	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по обоям за 2 раза	100м2 поверх окраски	0,7				

1	2	3	4	5	6	7	8
25				Универсальный пигментный концентрат Sniezka Colorex 100 мл	шт	2	
26	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР ПО ДЕРЕВУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2 (отбивка штукатурки с дверных проёмов)	100 М2	0,013				
27	Антисептирование водными составами откосов	100м2 стен без проем	0,028				
				Грунтовка Ceresit CT17	л	0,42	
28	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ. ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 (дверные откосы)	100 М2	0,011				
29	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100 М2	0,011				
30	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,0363				
31				Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3	кг	75,51	
32				Алебастр	кг	3,78	
33	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности (откосов)	100 М2	0,017				
				Шпатлевка "Старт"	кг	2,55	
				Грунтовка Ceresit CT17	л	0,255	
				Сетка шлифовальная зерно 80	шт	0,17	
34	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности (откосов)	100 М2	0,017				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	2,55	
				Грунтовка Ceresit CT17	л	0,255	
				Сетка шлифовальная зерно 80	шт	0,17	
35	Улучшенная окраска стен (откосов) поливинилацетатными водоземлюльсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2 окраш поверхн	0,017				
				Краска водоземлюльсионная для внутренних работ	кг	0,765	
36	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР ПО ДЕРЕВУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2 (отбивка штукатурки с дверных проёмов)	100 М2	0,048				
37	Антисептирование водными составами откосов	100м2 стен без проем	0,048				
				Грунтовка Ceresit CT17	л	0,72	
38	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ. ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 (дверные откосы)	100 М2	0,048				
39	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100 М2	0,048				до толщины 40 мм
40	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
41				Смесь сухая готовая цементно-песчаная 1:3	кг	439,3	
42				Алебастр	кг	22	
43	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности (откосов)	100 М2	0,048				
				Шпатлевка "Старт"	кг	7,2	
				Грунтовка Ceresit CT17	л	0,72	
				Сетка шлифовальная зерно 80	шт	0,48	
44	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности (откосов)	100 М2	0,048				
				Шпатлевка "Финиш"	кг	7,2	
				Грунтовка Ceresit CT17	л	0,72	
				Сетка шлифовальная зерно 80	шт	0,48	
45	Улучшенная окраска стен (откосов) поливинилацетатными водоземлюльсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2 окраш поверхн	0,048				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Краска водоэмульсионная для внутренних работ	кг	2,16	
46	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,01				
47	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016				
48	Установка дверных коробок в каменных стенах	100 м2 прсема	0,016				
49	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 шт дверн полотен	0,01				
50				Дверной блок из ламинированной МДФ 800*2000	шт	1	
51	Разборка деревянных плинтусов	100 м плинтусов	0,21				
52	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 м2 покрытия	0,27				
53	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	100 м2 ПОКР.	0,27				
				Плита OSB	м2	27,81	
54				Дюбель 6x60	шт	80	
55	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 м2 покрытия пола	0,27				
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100 м плинтусов	0,25				
				Дюбель 6x60	шт	74,5	
57				Угол внутренний	шт	10	
58				Соединение плинтуса	шт	8	
59	Заглушка для плинтуса пластикового				шт	4	
60	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 6 М: МОНТАЖ	100 м2 ГОР.ПР.	0,17				
61	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 6 М: ДЕМОНТАЖ	100 м2 ГОР.ПР.	0,17				
62	Очистка помещений от мусора	100 т	0,008				

Главный специалист

А.В. Карпинский

