

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел)

Агрегат

Шифр затрат

Инвентарный номер 28007770

Утверждаю:
Главный энергетик

М.В. Печенкин

2021 г.

Ведомость дефектов 2
ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК ОЭЭЦ, инв.№28007770

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,281				
2	Разборка плинтусов	100 м плинтусов	0,0156				
3	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м3	13				
4	РАЗБОРКА СТЯЖЕК	100 М2	0,281				
5	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ СВЫШЕ 5 М2	100 М2	0,2815				
6	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,08				
7	Снятие дверных полотен	100 М2	0,128				
8	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,08				
9	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром до 50 мм	100 м	0,275				
10	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром более 50 мм до 100 мм	100 м	0,275				
11	Демонтаж раковин (умывальников)	100 комплектов	0,01				
12	Демонтаж унитазов со смывными бачками	100 комплектов	0,02				
13	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,65				
14	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт	0,16				
15	Устройство гидроизоляции пола из смеси Ceresit CR-65 с приготовлением раствора	100 м2 стяжки	0,2815				
16				Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	112,6	
17	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2	100 М2 СТЯЖ	0,2815				
18	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	0,57426				
19	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 до 7шт	100 м2 покрытий	0,2815				
				Крестики для укладки плитки	100 шт	1,19356	
				Плитка керамическая нескользящая для пола	м2	28,713	
				Клей для плитки Ceresit CM11	кг	182,975	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	11,4289	
20	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтусов	0,69				
21	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	0,1104				
22	Устройство перегородок в жилых и общественных зданиях на металлическом одноярусном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией	100 м2 без проемов	0,51				
				Лист гипсокартона (12,5 мм)	м2	107,1	
				Профиль UW 100 (направляющий)	пог. м	42,33	
				Профиль CW 100 (стоечный)	пог. м	122,91	
				Звукоизоляционная самоклеющаяся полоса	пог. м	73,44	
				Дюбель 4x100	шт	127,5	
				Лента армировочная	100 м	0,867	
				Винт самонарезающий	шт	2211,87	
				Стеклоплента	м	102	
				Грунтовка Ceresit CT 11	л	0,867	
				Шпатлевка "Fugenfuller" (Knauf)	кг	31,11	
23	Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100 м2 гор проекции	0,2815				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Профиль CD 60x27 (стоечный)	пог. м	71.7825	
				Профиль UD 28x27 (направляющий)	пог. м	25.335	
				Удлинитель профилей 60/27 одноуровневый	шт	8.445	
				Подвес в комплекте	шт	19.705	
				Одноуровневый соединитель профилей типа "краб"	шт	47.855	
				Тяга подвеса	шт	19.705	
				Дюбель 6x40	шт	66.997	
				Саморез 3,5x9,5 мм	шт	439.14	
				Лента уплотнительная звукоизоляционная шириной 30 мм	м	25.335	
24	Устройство подшивки подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами, горизонтальные поверхности	100 м2 поверх подшив	0.2815				
				Лист гипсокартона 9,5 мм	м2	29.5575	
				Грунтовка Ceresit CT 11	л	0.278685	
				Лента армировочная	100 м	0.278685	
				Саморез 3,5x25	шт	591.15	
				Шпатлевка "Figenfuller" (Knauf)	кг	10.04955	
25	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	100 м2 без проемов	1.68				
				Лист гипсокартона (12,5 мм)	м2	176.4	
				Профиль CD 60 (стоечный)	м	302.4	
				Профиль UD 28x27 (направляющий)	пог. м	146.16	
				Винт самонарезающий	шт	2856	
				Грунтовка Ceresit CT 11	л	1.4616	
				Плиты теплоизоляционные	м3	17.304	
				Шпатлевка "Figenfuller" (Knauf)	кг	52.752	
				Лента армировочная	100 м	1.4448	
				Дюбель 6/42 мм	шт	515.76	
26	Устройство багета	100 м плинтусов	0.19				
				Багет	м	19.19	
27	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками "Старт" за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности.	100 М2	0.2815				
				Грунтовка Ceresit CT 11	л	4.2225	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	2.815	
				Шпатлевка "Старт"	кг	42.225	
28	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками "Финиш" за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0.2815				
				Грунтовка Ceresit CT 11	л	4.2225	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	шт	2.815	
				Шпатлевка "Финиш"	кг	42.225	
29	Улучшенная окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	0.2815				
30	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 м2 поверх облиц	1.54				
				Плитка керамическая для стен	м2	155.54	
				Клей для плитки Ceresit CM11	кг	800.8	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	кг	69.762	
				Грунтовка Ceresit CT 11	л	30.8	
				Крестики для укладки плитки	100 шт	11.1188	
31	Устройство гидроизоляции	100 м2 поверх изоляц	1.53				
				Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	612	
32	Установка дверных коробок в каменных стенах	100 м2 проема	0.112				
33	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 шт дверн полотен	0.07				
34				Дверной блок	шт	7	
35				Пена монтажная	баллон	1	
36	Установка замков дверных, врезных	100 шт приборов	0.07				
37				Замок врезной	шт	7	
38	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0.016				
39				Блок дверной металлический	шт	1	
40	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	100 м	0.65				
41				Провод ПВС 2x2.5	м	66	

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100 шт	0.08				
43				Выключатель закрытой проводки	шт	8	
44	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.16				
45				Розетка силовая	шт	16	
46	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп 1 шт.	100 шт	0.09				
47				Светильник LED	шт	9	
48	Прокладка трубопровода канализации из труб полистиленовых диаметром 50 мм	100 м	0.35				
49				Труба ПП диам. 50 мм	пог. м	35	
50				Отвод 90 град. диам. 50 мм	шт	16	
51				Отвод 45 град. диам. 50 мм	шт	10	
52				Тройник диам. 50 мм	шт	6	
53	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0.1				
54				Умывальник	шт	1	
55	Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком	10 комплектов	0.2				
56				Унитаз	шт	2	
57	Установка трапов диаметром 100 мм	10 комплектов	0.8				
58				Трап 110 мм	шт	8	
59	Установка смесителей	10 шт	0.2				
60				Смеситель	шт	2	
61	УБОРКА МУСОРА, ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	т	22.1				
62	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	т	22.1				

Главный специалист

А.В. Карпинский