

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел)
Агрегат ТРАНСПОРТЕР
Шифр затрат
Инвентарный номер

В.В. Мосейко

2019 г.

Ведомость дефектов

на

техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по).							
1	Ревизия редукторов, масса редуктора до 0.5 т	ШТ	1				
2	ЗАМЕНА ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТЫ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 120 М	ЛЕНТА	1				
3	ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ				M2	60	
4	БАРАБАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: БАРАБАН ПРИВОДНОЙ, РЕВИЗИЯ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 500 ММ	БАРАБАН	1				
5	Замена болтов, винтов, шпилек: диаметр резьбы до 12 мм	10 ШТ	0.8				
6	БАРАБАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: БАРАБАН НАТЯЖНОЙ, РЕВИЗИЯ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 500 ММ	БАРАБАН	1				
7	ЗАМЕНА РОЛИКООПОР, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 200 ММ	ШТ	6				
8	ЗАМЕНА РОЛИКООПОР, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 500 ММ	ШТ	2				
9	ЗАМЕНА БОКОВИН ПЕРЕСЫПНОГО УСТРОЙСТВА (применительно)	ЛЕНТА	2				Часть оборуд/шт отношен масс от5% до10%,
10	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 12 мм	10 ШТ	0.8				
11	Восстановление металлических ограждений (Выправка на месте погнутых элементов. Скрепление деталей электросваркой. Вырезка отдельных негодных деталей. Заготовка и установка новых деталей)	M2	2				
12	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СЫРЬЯ: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	M3	0.5				
13	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м. до 400 м	T	1				
							Автомобили-самосвалы
14	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	T	1				перемещение до 1 км
							Автомобили-самосвалы
15	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	T	0.08				
16	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	T	0.08				на расстояние до 1 км
	=== Материалы на весь объем работ ===						
17	Кольцо б=1-2 мм				ШТ	4	
18	Герметик				Л	0.15	
19	Масло И-40				Л	12	
20	Литол				КГ	0.8	
21	Ролик 102x198				ШТ	6	
22	Ролик 102x500				ШТ	2	
23	Лента конвейерная, б/у				M2	0.8	
24	Заклёпка				ШТ	8	
25	Болт с гайкой M12x30				ШТ	4	

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

Р.Ю. Архипов

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Д.Ю. Гармаш